2030-55

Tracénota/MER Greenportlane

Erratum Geluid

Februari 2009

Greenportlane

Greenport Venlo

Colofon

Uitgave:
Provincie Limburg
Afdeling Infra-Projecten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Tel: +31 (0)43 389 77 88
Fax: +31 (0)43 389 88 57

www.limburg.nl
www.greenportvenlo.nl

9030 - februari 2009

Tracénota/MER Greenportlane
Erratum Geluid

projectnr. 1907-174363-R-6
definitief
25 februari 2009

Opdrachtgever

Provincie Limburg
Afdeling Infra-Projecten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

	naam	datum	paraaf
opsteller	B. van Dijck	25 februari 2009	
interne toets	L. Runia	25 februari 2009	
vrijgave	B. Mesuere	25 februari 2009	

Inhoud

		Blz.
1	**Gecorrigeerde teksten, tabellen en figuren Geluid (Hoofdstuk 4 Deel C)**	**5**
1.1	Effectbeschrijving (paragraaf 4.2 deel C)	5
1.2	Effectbeoordeling (paragraaf 4.3 deel C)	15
2	**Gecorrigeerde Bijlagen Geluid (Hoofdstuk 9 deel D)**	**17**

Leeswijzer

Erratum Geluid
In het geluidonderzoek ten behoeve van de Tracénota/MER Greenportlane is een fout gemaakt in de achtergrondwaarden, waarmee het effect van de Greenportlane vergeleken is. De resultaten van het geluidonderzoek geven hierdoor niet het goede beeld van de effecten van de Greenportlane. In dit erratum-rapport worden de gecoorigeerde resultaten gepresenteerd.
Het betreft delen van Hoofdstuk 4 Geluid uit deel C (Effecten) van de Tracénota / MER en Hoofdstuk 9 Geluid uit deel D (Bijlagen) van de Tracénota/MER. De teksten over geluid in de overige hoofdstukken in deel C, alsmede in de overige delen van de Tracénota / MER (Publieksvriendelijke brochure, Samenvatting, deel A en deel B) zijn niet gewijzigd.In dit erratum zijn alleen die tekstdelen, tabellen en figuren opgenomen die door de correctie zijn gewijzigd. Voor de overige teksten, tabellen en figuren wordt verwezen naar de deel C van de Tracénota/MER.

Beschrijving erratum:
Bij de verwerking van de modelresultaten van de geluidberekeningen op de gevels van de woningen (de puntberekeningen) is voor de referentiesituatie per abuis een aftrek van 2 dB art. 110g Wgh toegepast, terwijl dit voor de alternatieven niet is gedaan. De geluidbelasting in de referentiesituatie is hierdoor 2 dB hoger dan gepresenteerd in de Tracénota/MER. De berekende geluidbelasting voor de alternatieven is wel correct. Dit impliceert dat het effect van de Greenportlane op de geluid-belasting (vergeleken met de referentiesituatie) te negatief is gepresenteerd. In die gevallen waar in de Tracenota/MER een toename van de geluidbelasting door de Greenportlane geconstateerd is, is deze toename bij correcte berekening van de referentiesituatie 2 dB lager. In die gevallen waar in de Tracénota/MER een afname van de geluidbelasting door de Greenportlane geconstateerd is, is deze afname bij correcte berekening van de referentiesituatie 2 dB hoger. In een aantal gevallen zal in plaats van een toename van de geluidbelasting door de Greenport-lane, bij correcte berekening van de referentiesituatie sprake zijn van een afname.

Effecten op conclusie en besluitvorming:
Correctie van de resultaten van het geluidonderzoek heeft geen effect op de conclusies ten aanzien van geluid, de keuze van het voorkeursalternatief en de besluitvorming in het Provinciaal Inpassingsplan.

- De correctie betreft alleen de referentiesituatie; de resultaten van de alternatieven veranderen niet;
- De onderlinge vergelijking van de alternatieven verandert niet. De keuze van B-I als voorkeursalternatief verandert daardoor ook niet;
- Het totale geluidbeeld verbetert: toenames door de Greenportlane worden minder negatief, afnames door de Greenportlane worden positiever; vergeleken met de referentiesituatie;
- De resultaten van het geluidonderzoek in het Provinciaal Inpassingsplan zijn niet de resultaten uit de Tracénota/MER, maar rekenresultaten met een geluidmodel aangepast ten behoeve van het Provinciaal Inpassingsplan. Hierbij is de fout in de referentiesituatie niet opgetreden. De resultaten in het Provinciaal Inpassingsplan zijn correct.

1 Gecorrigeerde teksten, tabellen en figuren Geluid (Hoofdstuk 4 Deel C)

1.1 Effectbeschrijving (paragraaf 4.2 deel C)

1.1.1 Geluidbelaste woningen (paragraaf 4.2.2 deel C)

2020 ten zuiden van de spoorlijn
Ten zuiden van de spoorlijn zijn 80 woningen in het geluidmodel opgenomen. Tabel 4.4 geeft per alternatief het aantal geluidbelaste woningen per geluidklasse, waarbij de hoogst belaste gevel bepalend is voor de indeling in de geluidklasse.
Ten zuiden van de spoorlijn is het (negatieve) effect van de Greenportlane op het aantal geluidbelaste woningen het grootst bij alternatief C. Bij C verschuiven ca. 15 tot 17 woningen, ca. 20 % van het totaal van de klasse < 48 dB naar hogere geluidklassen. Bij de andere alternatieven is sprake van een kleine verschuiving: respectievelijk 1 tot 8 woningen (B), 4 woningen (AB) en 1 woning (A).

Tabel 4.4 Aantal geluidbelaste woningen per geluidklasse (ten zuiden van de spoorlijn)

Aantal

Geluidklasse	Ref 2020	A II	B I	B III	AB II	C III	C IV
< 48 dB	39	38	38	30	35	24	22
48 t/m 53 dB	12	14	12	19	15	23	23
53 t/m 58 dB	5	6	6	7	7	9	12
58 t/m 63 dB	11	10	8	8	9	8	7
63 t/m 68 dB	12	12	15	14	14	14	16
>68 dB	1	0	1	2	0	2	0
Totaal	80	80	80	80	80	80	80

Percentage van totaal (%)

Geluidklasse	Ref 2020	A II	B I	B III	AB II	C III	C IV
< 48 dB	49	48	48	38	44	30	28
48 t/m 53 dB	15	18	15	24	19	29	29
53 t/m 58 dB	6	8	8	9	9	11	15
58 t/m 63 dB	14	13	10	10	11	10	9
63 t/m 68 dB	15	15	19	18	18	18	20
>68 dB	1	0	1	3	0	3	0
Totaal	100	100	100	100	100	100	100

Verschil ten opzichte van referentiesituatie (aantal woningen)

Geluidklasse	A II	B I	B III	AB II	C III	C IV
< 48 dB	-1	-1	-8	-4	-15	-17
48 t/m 53 dB	2	0	7	3	11	11
53 t/m 58 dB	1	1	2	2	4	7
58 t/m 63 dB	-1	-3	-3	-2	-3	-4
63 t/m 68 dB	0	3	2	2	2	4
>68 dB	-1	0	1	-1	1	-1

Figuur 4.2 geeft per alternatief het aantal woningen met een geluidbelasting lager dan de grenswaarde, hoger dan de maximaal toelaatbare hogere waarde en ertussenin.



Figuur 4.2 **Aantal woningen met een geluidbelasting <48 dB, 48-58 dB en >58 dB.**

Figuur 4.3 geeft per alternatief het aantal woningen met een bepaalde toe- of afname van de geluidbelasting.



Figuur 4.3 **Aantal woningen met een toe- of afname (dB) van de geluidbelasting.**

Bij het grootste deel van de woningen ten zuiden van het spoor leidt de Greenportlane tot niet of nauwelijks waarneembare toe- of afname in de geluidbelasting. In 10% (A) tot 30% (C) van de woningen leidt de Greenportlane tot een waarneembare toename in de geluidbelasting,Het hierboven beschreven beeld wordt bevestigd door figuur 4.4, waarin de gemiddelde geluidbelasting (y-as) is afgezet tegen de gemiddelde toename in geluidbelasting. Alternatief A heeft gemiddeld de laagste geluidbelasting op de woningen (49,5 dB) en de kleinste gemiddelde toename door de Greenportlane. Alternatief C heeft gemiddeld de hoogste geluidbelasting op de woningen (tussen 51 en 52 dB) en de grootste gemiddelde toename door de Greenportlane (1 dB).



Figuur 4.4 **Gemiddelde geluidbelasting (x-as) versus gemiddelde verandering in geluidbelasting (y-as) (beide in dB).(ten zuiden van spoorlijn)**

Toets aan normen Wet Geluidhinder

Tabel 4.5 geeft de toets aan de normen in de Wet geluidhinder weer. Uitgangspunt is hierbij dat die woningen worden getoetst ten zuiden van de spoorlijn waarbij de Greenportlane voor een waarneembare toename in geluidbelasting zorgt (> 1,5 dB) en waarbij de geluidbelasting groter is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Tabel 4.5 **Woningen waar de Greenportlane leidt tot een toename van de geluidbelasting met meer dan 1,5 dB en de maximale geluidbelasting op de gevel meer dan 48 dB is (ten zuiden van de spoorlijn)**

	A II	B I	B III	AB II	C III	C IV
Dorperdijk	2	3	4	3	3	4
Klassenweg		1	2		4	3
Laarweg						2
Romerweg		1			5	5
Siberieweg					1	1
Venloseweg					1	1
Zeesweg			3		4	3
Totaal > 48 dB	2	5	9	3	18	19
waarvan > 58 dB	0	0	0	0	0	0

Alternatief C heeft de meeste woningen met een toename door de Greenportlane groter dan 1,5 dB en een geluidbelasting groter dan 48 dB: 18 tot 19 woningen. De meeste van deze woningen zijn gelegen zijn ten westen van de Greenportlane langs de Romerweg, Klassenweg en Zeesweg (tussen Venloseweg en A67) en Dorperdijk (tussen Venloseweg en spoor). Voor deze woningen moet of mitigatie plaatsvinden en/of hogere waarde worden aangevraagd. De overige alternatieven hebben minder woningen met een toename door de Greenportlane groter dan 1,5 dB en een geluidbelasting hoger dan 48 dB: 2/3 (AII, ABII) tot 9 (BIII). Uit de tabel blijkt dat geen van de betreffende woningen een geluidbelasting boven 58 dB heeft.

Met stiller asfalt als mitigerende maatregel kan ca. 3 dB geluidbelastingafname bereikt worden. Tabel 4.6 geeft het effect hiervan.

Tabel 4.6 **Woningen waar de Greenportlane met stiller asfalt leidt tot een toename van de geluidbelasting met meer dan 1,5 dB en de maximale geluidbelasting op de gevel meer dan 48 dB is (ten zuiden van de spoorlijn)**

	A II	B I	B III	AB II	C III	C IV
Dorperdijk	1	2	2	2	2	2
Romerweg					4	4
Totaal > 48 dB	1	2	2	2	6	6
waarvan > 58 dB						

Het resultaat van stiller asfalt is een afname van het aantal geluidbelaste woningen: 1 à 2 (A, B, AB) tot maximaal 6 (C) woningen hebben een geluidbelasting groter dan 48 dB. Het betreft woningen langs de Dorperdijk (alle alternatieven) en woningen ten oosten van C langs de Romerweg. Hiervoor moet een hogere waarde worden aangevraagd of aanvullende mitigerende maatregelen worden genomen, zoals b.v. een geluidscherm.

2020 Ten noorden van de spoorlijn

In het gebied ten noorden van de spoorlijn zijn alle 151 woningen in het geluidmodel opgenomen. Tabel 4.7 geeft per alternatief het aantal geluidbelaste woningen per geluidklasse, waarbij de hoogst belaste gevel bepalend is voor de geluidklasse van de woning.

Tabel 4.7 Aantal geluidbelaste woningen per geluidklasse (ten noorden van de spoorlijn)

Aantal

Geluidklasse	Ref 2020	B I	A II	AB II	B III	C III	C IV
< 48 dB	36	31	32	31	33	36	39
48 t/m 53 dB	26	25	37	34	30	30	32
53 t/m 58 dB	19	34	38	37	33	29	25
58 t/m 63 dB	30	33	22	26	26	26	32
63 t/m 68 dB	28	23	20	22	21	23	20
>68 dB	12	5	2	1	8	7	3
Totaal	151	151	151	151	151	151	151

Percentage van totaal (%)

Geluidklasse	Ref 2020	B I	A II	AB II	B III	C III	C IV
< 48 dB	24	21	21	21	22	24	26
48 t/m 53 dB	17	17	25	23	20	20	21
53 t/m 58 dB	13	23	25	25	22	19	17
58 t/m 63 dB	20	22	15	17	17	17	21
63 t/m 68 dB	19	15	13	15	14	15	13
>68 dB	8	3	1	1	5	5	2
Totaal	100	100	100	100	100	100	100

Verschil (aantal) ten opzichte van referentiesituatie

Geluidklasse	B I	A II	AB II	B III	C III	C IV
< 48 dB	-5	-4	-5	-3	0	3
48 t/m 53 dB	-1	11	8	4	4	6
53 t/m 58 dB	15	19	18	14	10	6
58 t/m 63 dB	3	-8	-4	-4	-4	2
63 t/m 68 dB	-5	-8	-6	-7	-5	-8
>68 dB	-7	-10	-11	-4	-5	-9

Ten noorden van het spoor is het beeld complexer dan ten zuiden ervan. Alternatieven I t/m III leiden tot een verschuiving uit de geluidklasse < 48 DB naar de hogere geluidklassen. Alternatief I en II leiden tot de grootste verschuiving uit de geluidklasse < 48 dB naar hogere klassen (5 woningen, ca. 5% van het totaal aantal woningen). Alternatief IV leidt tot de minste verschuiving .
Daar staat tegenover dat alle alternatieven tot een afname van het aantal woningen in de hoogste 2 a 3 geluidklassen leiden.
Alternatief II leidt tot de grootste verschuiving uit de hoogste geluidklassen naar lagere klassen: 21 tot 26 woningen (ca. 15% van het totaal aantal woningen).
Alternatief BI heeft het minst gunstige effect: 12 woningen.
Per saldo is alternatief IV vanuit het totaal aantal geluidbelaste woningen bezien het meest gunstig, gevolgd door alternatief II en III. Alternatief I heeft het minst gunstige effect op het aantal geluidbelaste woningen.
Figuur 4.5 geeft per alternatief het aantal woningen met een geluidbelasting lager dan de grenswaarde, hoger dan de maximaal toelaatbare hogere waarde en ertussenin.



Figuur 4.5 Aantal woningen met een geluidbelasting <48 dB, 48-58 dB en >58 dB.

Figuur 4.6 geeft per alternatief het aantal woningen met een bepaalde toe- of afname van de geluidbelasting.



Figuur 4.6 Aantal woningen met een toe- of afname (dB) van de geluidbelasting.

Bij een deel van de woningen (variërend van 70 woningen =45% in alternatief II tot 90 = 60% in alternatief CIII) leidt de Greenportlane niet tot een waarneembare toe- of afname. In alternatief I ondervindt 30% van de woningen een waarneembare afname, 15% een waarneembare toename. In alternatief II ondervindt 50% van de woningen een waarneembare afname, minder dan 10% % een waarneembare toename. In alternatief III ondervindt 35% van de woningen een waarneembare afname, 10% een waarneembare toename. In alternatief IV ondervindt 50% van de woningen een waarneembare afname, 10% een waarneembare toename.

Bovenstaand beeld wordt bevestigd in figuur 4.7 waarin per alternatief de gemiddelde geluidbelasting voor alle woningen is afgezet tegen de gemiddelde verandering in geluidbelasting. Alternatief II, III en IV hebben gemiddeld de laagste geluidbelasting op de woningen (54 tot 55 dB) en een gemiddelde afname door de Greenportlane van 0,5 tot 1,5 dB.. Alternatief I heeft gemiddeld de hoogste geluidbelasting op de woningen (56 dB) en de kleinste gemiddelde afname door de Greenportlane (0,5 dB).



Figuur 4.7 **Gemiddelde geluidbelasting (x-as) versus gemiddelde verandering in geluidbelasting (y-as) (beide in dB).(ten noorden van spoorlijn).**

Toets aan normen Wet Geluidhinder

Tabel 4.8 geeft een overzicht van de woningen ten noorden van de spoorlijn waarbij de Greenportlane voor een waarneembare toename in geluidbelasting zorgt (> 1,5 dB) en waarbij de geluidbelasting groter is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Het betreft dus niet alle woningen met een geluidbelasting groter dan 48 dB: alleen de woningen waar de Greenportlane tot een (waarneembare) toename leidt.

Tabel 4.8 **Woningen waar de Greenportlane leidt tot een toename van de geluidbelasting met meer dan 1,5 dB en de maximale geluidbelasting op de gevel meer dan 48 dB is (ten noorden van de spoorlijn)**

	B I	A II	AB II	B III	C III	C IV
Aartserfweg						2
Berkterhei	6	6	6	7	7	3
Californische weg		1	2			
Heierhoevenweg	5	2	3	4	3	4
Heierkerkweg	9					
Horsterweg						2
Sevenumseweg				1		
Totaal > 48 dB	20	9	11	12	10	11
waarvan > 58 dB	2	3	3	1	1	2

Alternatief I heeft de meeste woningen met een toename door de Greenportlane groter dan 1,5 dB en een geluidbelasting groter dan 48 dB: 20. De meeste van deze woningen zijn gelegen langs de Berkterhei, Heierhoevenweg, Heierkerkweg. Voor deze woningen moet of mitigatie plaatsvinden en/of hogere waarde worden aangevraagd. Twee woningen (langs de Heierhoevenweg en Heierkerkweg) hebben een waarde boven 58 dB, de maximaal toelaatbare hogere waarde. Hiervoor is zonder mitigatie geen ontheffing mogelijk.
De overige alternatieven hebben minder geluidbelaste woningen waarop de situatie door de Greenportlane verslechtert: 9 tot 12 woningen. Woningen liggen langs de Berkter Hei, Heierhoeven, Horsterweg, Californische weg.
Het aantal woningen met een geluidbelasting groter dan 58 dB is vergelijkbaar of zelfs groter (alternatief II) dan bij I. Deze woningen zijn langs de Berkterhei en Californischeweg gelegen.

Echter, een aantal van de woningen in tabel 4.8 wordt gesloopt: hetzij omdat ze onder het tracé van de Greenportlane liggen, hetzij omdat sloop al voorzien is in andere bestemmingsplannen. Het laatste geldt voor woningen langs Heierhoeven (sloop voorzien in Bestemmingsplan Trade Port Noord) en langs de Heierkerkweg (sloop voorzien in bestemmingsplan Bedrijvenpark Trade Port Noord). Tabel 4.9 geeft een overzicht rekening houdend met al te slopen woningen.

Rekening houdend met te slopen woningen, neemt het aantal woningen met een toename van meer dan 1,5 dB en een geluidbelasting van 48 dB af 5 a 8 (alternatief II,III en IV) tot 14 (alternatief I). Ook het aantal woningen met een geluidbelasting hoger dan 58 dB neemt af.

Tabel 4.9 **Woningen waar de Greenportlane leidt tot een toename van de geluidbelasting met meer dan 1,5 dB en de maximale geluidbelasting op de gevel meer dan 48 dB is (ten noorden van de spoorlijn, rekening houdend met woningen die gesloopt worden voor de Greenportlane of voor andere bestemmingsplannen)**

	B I	A II	AB II	B III	C III	C IV
Aartserfweg						2
Berkterhei	6	4	4	7	7	3
Californische weg			1			
Heierhoevenweg	3	1	1			
Heierkerkweg	5					
Sevenumseweg				1		
Totaal > 48 dB	14	5	6	8	7	5
waarvan > 58 dB	1			1	1	

Met stiller asfalt als mitigerende maatregel kan ca. 3 dB geluidbelastingafname bereikt worden. Tabel 4.10 geeft het effect hiervan (rekening houdend met de al te slopen woningen).

Tabel 4.10 **Woningen waar de Greenportlane met stiller asfalt leidt tot een toename van de geluidbelasting met meer dan 1,5 dB en de maximale geluidbelasting op de gevel meer dan 48 dB is (ten noorden van de spoorlijn, rekening houdend met woningen die gesloopt worden voor de Greenportlane of voor andere bestemmingsplannen)**

	B I	A II	AB II	B III	C III	C IV
Berkterhei	2	3	3	2	3	
Heierhoevenweg	3					
Heierkerkweg	1					
Totaal > 48 dB	6	3	3	2	3	
waarvan > 58 dB					1	

ex. aftrek art 110g Wgh

Het resultaat van stiller asfalt is een aanzienlijke afname van het aantal geluidbelaste woningen. Het minst gunstige alternatief blijft alternatief I met zes woningen waar de Greenportlane leidt tot een toename van meer dan 1,5 dB en de geluidbelasting hoger is dan 48 dB. Het betreft twee woningen langs de Berkter Hei en drie woningen langs de Heierhoevenweg
Deze woningen liggen langs het tracédeel van I dat eventueel verdiept aangelegd kan worden. Verdiepte aanleg (uitgangspunt 1,0m beneden maaiveld), levert een extra reductie van ca. 1 a 2 dB op. Het aantal woningen in alternatief I waar de Greenportlane leidt tot een toename van meer dan 1,5 dB en de geluidbelasting hoger is dan 48 dB neemt bij verdiepte ligging af tot vier. Daarmee wordt alternatief I vergelijkbaar met alternatief II, die leidt tot drie woningen (langs de Berkter Hei) met een toename door de Greenportlane van 1,5 dB en een geluidbelasting van meer dan 48 dB (waarvan 0 met een overschrijding groter dan 58 dB).
Alternatief III leidt met stiller asfalt tot drie woningen met een overschrijding van de 48 dB norm, waarvan bij één tevens de 58 dB wordt overschreden. Zonder aanzienlijke aanvullende mitigerende maatregelen is voor deze woning bij alternatief III geen ontheffing mogelijk. Alternatief IV leidt met stiller asfalt tot nul woningen met overschrijding van de 48 dB norm.

1.1.2 Geluidgehinderden (paragraaf 4.2.3 deel C)

Figuren 4.8 en 4.9 geven een overzicht van het aantal gehinderde en ernstig gehinderde woningen, zoals bepaald met de methode dosis-effectrelaties (zie paragraaf 4.1 voor uitleg methodiek). Ten zuiden van de spoorlijn geven alternatieven A, B en AB een gehinderdenbeeld vergelijkbaar met de referentiesituatie. Alternatief C geeft een enigszins negatiever gehinderdenbeeld dan de referentiesituatie, hoewel de toename in aantal gehinderden beperkt blijft.
Ten noorden van de spoorlijn leiden alle alternatieven tot een afname van het aantal gehinderden. De afname is het sterkst bij alternatief II en IV en het minste bij alternatief I.



Figuur 4.8 **Geluidgehinderde woningen ten zuiden van de spoorlijn.**



Figuur 4.9 **Geluidgehinderde woningen ten noorden van de spoorlijn.**

1.2 Effectbeoordeling (paragraaf 4.3 deel C)

Geluidbelaste woningen binnen plangebied
Ten noorden van het spoor geldt voor alle alternatieven dat de Greenportlane leidt tot enerzijds een toename van de geluidbelasting op de woningen door de Greenportlane, anderzijds tot een afname van de geluidbelasting op gevels gericht op het onderliggend wegennet. Dit uit zich in een verschuiving plaats van woningen uit de geluidklasse < 48 dB naar hogere klassen (woningen in het buitengebied, die belast worden door de nieuwe weg) en een verschuiving plaats van woningen uit de geluidklasse > 63 dB naar lagere klassen (woningen die door afname van verkeer op het onderliggend wegennet minder worden belast).
Alternatief I leidt tot een geringe gemiddelde afname van de geluidbelasting, dat neutraal tot enigszins positief beoordeeld wordt (0/+). Alternatieven II, III en IV leiden tot een grotere gemiddelde afname van de geluidbelasting, dat enigszins positief beoordeeld wordt (+).
Toets aan de Wet Geluidhinder laat zien dat bij alternatief I de Greenportlane leidt tot een aantal woningen waarvoor gemitigeerd moet worden, danwel een hogere waarde moet worden aangevraagd. Dit wordt negatief beoordeeld (--). Alternatieven II, III en IV leiden tot aanzienlijk minder woningen waar door de Greenportlane de 48 dB grens overschreden wordt. II, III en IV worden daarom enigszins negatief beoordeeld (-).
Stiller asfalt leidt tot een verbetering van de situatie en tot minder negatieve scores: neutraal voor alternatief III (0) en enigszins negatief voor alternatieven I, II en III ().
Alternatief I biedt de meeste mogelijkheden voor mitigatie.

In totaal wordt alternatief I enigszins negatief tot negatief beoordeeld (-/--), alternatieven II en III neutraal tot enigszins negatief (0/-) en alternatief IV enigszins negatief (-). In de beoordeling is geen rekening gehouden met mitigerende maatregelen als stiller asfalt.

2 Gecorrigeerde Bijlagen Geluid (Hoofdstuk 9 deel D)

- Puntberekeningen
- Geluidgehinderden

Rekenpunt	Straat	Geluidbelasting (dB)							Verschil GPL vs. REF (dB)						Opmerking
		REF	A 2	B1	B 3	AB 2	C 3	C 4	A 2	B1	B 3	AB 2	C 3	C 4	
		< 48 db							afname						
		48< <58 dB							toename < 1,5 dB						
		>58 dB							toename > 1,5 dB						
Ontv01_A	Geliskensdijkweg	57,2	56,3	56,8	56,8	55,9	56,8	57,4	-0,9	-0,4	-0,4	-1,3	-0,4	0,2	
Ontv02_A	Geliskensdijkweg	56,7	55,7	56,2	56,2	55,3	56,3	56,9	-1	-0,5	-0,5	-1,4	-0,4	0,2	
Ontv03_A	Heierhoeve	50,4	50	49,8	50,7	50,1	49,8	50,5	-0,4	-0,6	0,3	-0,3	-0,6	0,1	
Ontv04_A	Heierhoeve	42,5	46	47,6	48,9	47,2	47,8	48,8	3,5	5,1	6,4	4,7	5,3	6,3	
Ontv05_A	Dorperdijk	45,2	52,4	55	56,8	55	55,5	56,5	7,2	9,8	11,6	9,8	10,3	11,3	
Ontv06_A	Dorperdijk	45,9	49,1	52,1	53,8	52,1	52,3	53,4	3,2	6,2	7,9	6,2	6,4	7,5	
Ontv07_A	Venloseweg	59	59,7	60,2	60,2	59,5	60,2	59,3	0,7	1,2	1,2	0,5	1,2	0,3	
Ontv08_A	Venloseweg	61,3	61,9	62,4	62,5	61,7	62,4	61,3	0,6	1,1	1,2	0,4	1,1	0	
Ontv09_A	Venloseweg	68,1	65	68,4	65,4	64,3	65,3	64,1	-3,1	0,3	-2,7	-3,8	-2,8	-4	
Ontv10_A	Venloseweg	60,7	56,1	61	56,6	55,5	56,4	55,4	-4,6	0,3	-4,1	-5,2	-4,3	-5,3	
Ontv11_A	Romerweg	48,9	49,2	50,4	51,2	50,3	61,2	62,2	0,3	1,5	2,3	1,4	12,3	13,3	
Ontv12_A	Romerweg	47,2	47,1	49,6	48,2	47,7	60,6	61,3	-0,1	2,4	1	0,5	13,4	14,1	
Ontv13_A	Romerweg	46,2	47,2	51,8	50,6	49,1	61,6	62,3	1	5,6	4,4	2,9	15,4	16,1	
Ontv14_A	Romerweg	49,7	49,5	52,3	51	50,4	54,6	54,8	-0,2	2,6	1,3	0,7	4,9	5,1	
Ontv15_A	Romerweg	47,8	47,9	47,8	48,9	48,3	53,7	54,4	0,1	0	1,1	0,5	5,9	6,6	
Ontv16_A	Romerweg	48	47,9	47,7	48,4	48,1	52,5	53,3	-0,1	-0,3	0,4	0,1	4,5	5,3	
Ontv17_A	Siberieweg	49,9	49,9	49,7	50,1	50	53,4	54,1	0	-0,2	0,2	0,1	3,5	4,2	
Ontv132_B	Maasbreeseweg	58,5	58	58,1	58,1	57,9	58,1	57,9	-0,5	-0,4	-0,4	-0,6	-0,4	-0,6	
Ontv133_B	Maasbreeseweg	54,7	54,1	54,3	54,3	54,1	54,6	54,5	-0,6	-0,4	-0,4	-0,6	-0,1	-0,2	
Ontv134_B	Maasbreeseweg	49,9	49,8	49,6	50	49,9	51,4	51,9	-0,1	-0,3	0,1	0	1,5	2	
Ontv135_B	Maasbreeseweg	55,3	54,9	54,9	55	54,9	55,2	55,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,4	-0,1	0	
Ontv136_B	Maasbreeseweg	64,7	64,2	64,3	64,3	64,1	64,3	64,1	-0,5	-0,4	-0,4	-0,6	-0,4	-0,6	
Ontv137_B	Maasbreeseweg	59,1	58,6	58,7	58,7	58,5	58,7	58,6	-0,5	-0,4	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5	
Ontv138_B	Maasbreeseweg	49,6	49,5	49,4	49,6	49,5	50,9	51,4	-0,1	-0,2	0	-0,1	1,3	1,8	
Ontv139_B	Maasbreeseweg	59,6	59,1	59,2	59,2	59	59,3	59,3	-0,5	-0,4	-0,4	-0,6	-0,3	-0,3	
									0	0	0	0	0	0	
Ontv140_B	Siberieweg	55,9	55,3	55,5	55,4	55,2	55,4	55,3	-0,6	-0,4	-0,5	-0,7	-0,5	-0,6	
Ontv141_B	Siberieweg	47,3	46,9	47	47,2	46,9	48,7	49	-0,4	-0,3	-0,1	-0,4	1,4	1,7	
Ontv142_B	Siberieweg	50,9	50,8	50,6	50,9	50,8	51,7	52,3	-0,1	-0,3	0	-0,1	0,8	1,4	
Ontv143_B	Siberieweg	55,9	55,5	55,5	55,5	55,4	55,7	55,7	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,2	-0,2	
									0	0	0	0	0	0	
Ontv144_B	Siberieweg	50,6	50,2	50,1	50,2	50,1	50,6	50,7	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	0	0,1	
Ontv145_B	Siberieweg	45,1	44,8	44,9	45,3	45	48	48,5	-0,3	-0,2	0,2	-0,1	2,9	3,4	
Ontv146_B	Siberieweg	49	49	48,6	49,2	49,1	50,9	51,5	0	-0,4	0,2	0,1	1,9	2,5	
Ontv147_B	Siberieweg	51,9	51,7	51,5	51,7	51,7	52,2	52,5	-0,2	-0,4	-0,2	-0,2	0,3	0,6	
Ontv148_B	Siberieweg	49,2	49	48,7	49	48,9	49,1	49,1	-0,2	-0,5	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	
Ontv149_B	Siberieweg	44,6	44,5	44,4	45	44,7	48,3	48,9	-0,1	-0,2	0,4	0,1	3,7	4,3	
Ontv150_B	Siberieweg	49,4	49,3	49,1	49,6	49,5	52,3	52,9	-0,1	-0,3	0,2	0,1	2,9	3,5	
Ontv151_B	Siberieweg	51,2	51	50,8	51,1	51	51,9	52,3	-0,2	-0,4	-0,1	-0,2	0,7	1,1	
Ontv152_B	Maasbreeseweg	48,7	48,4	48,2	48,4	48,3	48,2	48,5	-0,3	-0,5	-0,3	-0,4	-0,5	-0,2	
Ontv153_B	Maasbreeseweg	60,6	59,7	59,9	59,8	59,6	59,8	59,7	-0,9	-0,7	-0,8	-1	-0,8	-0,9	
Ontv154_B	Maasbreeseweg	66,2	65,4	65,6	65,5	65,3	65,6	65,4	-0,8	-0,6	-0,7	-0,9	-0,6	-0,8	
Ontv155_B	Maasbreeseweg	61,3	60,6	60,7	60,6	60,5	60,7	60,6	-0,7	-0,6	-0,7	-0,8	-0,6	0,7	
Ontv156_B	Maasbreeseweg	67,2	66,5	66,7	66,6	66,4	66,6	66,4	-0,7	-0,5	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8	
Ontv157_B	Maasbreeseweg	62,6	61,9	62	62	61,8	62	61,8	-0,7	-0,6	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8	
Ontv158_B	Maasbreeseweg	47,5	47,3	47,1	47,6	47,4	49,1	49,6	-0,2	-0,4	0,1	-0,1	1,6	2,1	
Ontv159_B	Maasbreeseweg	61	60,3	60,5	60,4	60,3	60,5	60,4	-0,7	-0,5	-0,6	-0,7	-0,5	-0,6	
Ontv160_B	Laarweg	66,9	66,1	66,2	66,2	66	65,2	66	-0,8	-0,7	-0,7	-0,9	-0,7	-0,9	
Ontv161_B	Laarweg	59	58,2	58,3	58,3	58,1	58,3	58,1	-0,8	-0,7	-0,7	-0,9	-0,7	-0,9	
Ontv162_B	Laarweg	48,1	47,7	47,7	47,9	47,7	49,1	49,2	-0,4	-0,4	-0,2	-0,4	1	1,1	
Ontv163_B	Laarweg	58,5	57,8	57,9	57,9	57,7	58	57,9	-0,7	-0,6	-0,6	-0,8	-0,5	-0,6	
Ontv164_B	Maasbreeseweg	46	45,9	45,7	45,9	45,9	45,8	46,1	-0,1	-0,3	-0,1	-0,1	-0,2	0,1	
Ontv165_B	Maasbreeseweg	57,7	57	57,1	57,1	56,9	57,1	56,9	-0,7	-0,6	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8	
Ontv166_B	Maasbreeseweg	63,7	63	63,2	63,1	63	63,2	63	-0,7	-0,5	-0,6	-0,7	-0,5	-0,7	
Ontv167_B	Maasbreeseweg	59,6	58,9	59,1	59	58,9	59,1	59	-0,7	-0,5	-0,6	-0,7	-0,5	-0,6	
Ontv168_B	Maasbreeseweg	49,8	49,5	49,4	49,6	49,5	49,8	49,9	-0,3	-0,4	-0,2	-0,3	0	0,1	
Ontv169_B	Maasbreeseweg	47	46,5	46,6	46,6	46,5	46,6	46,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	
Ontv170_B	Maasbreeseweg	53,9	53,4	53,5	53,5	53,3	53,6	53,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,6	-0,3	-0,4	
Ontv171_B	Maasbreeseweg	55,3	54,8	54,8	54,9	54,7	55	54,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,3	-0,4	
Ontv172_B	Laarweg	51,9	51,5	51,4	51,5	51,4	51,8	51,9	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	-0,1	0	
Ontv173_B	Laarweg	50	49,5	49,6	49,6	49,4	49,6	49,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5	
Ontv174_B	Laarweg	45,1	44,8	45	45,3	44,8	46,2	46,4	-0,3	-0,1	0,2	-0,3	1,1	1,3	
Ontv175_B	Laarweg	48,8	48,7	48,5	48,9	48,7	49,7	50,1	-0,1	-0,3	0,1	-0,1	0,9	1,3	
Ontv176_B	Laarweg	48,3	48,1	47,9	48,1	48	48,7	49	-0,2	-0,4	-0,2	-0,3	0,4	0,7	
Ontv177_B	Laarweg	45,5	45	45,1	45,1	44,9	45,1	45	-0,5	-0,4	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5	
Ontv178_B	Laarweg	43,5	43,3	43,5	44	43,5	45,3	45,7	-0,2	0	0,5	0	1,8	2,2	
Ontv179_B	Laarweg	47,5	47,3	47,2	47,6	47,4	48,8	49,3	-0,2	-0,3	0,1	-0,1	1,3	1,8	
Ontv180_B	Laarweg	47,3	47,2	46,8	47,2	47,1	48,5	49	-0,1	-0,5	-0,1	-0,2	1,2	1,7	
Ontv181_B	Laarweg	44,4	44,1	44,2	44,2	44	44,3	44,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,1	-0,2	
Ontv182_B	Laarweg	42,9	43	43,7	44,4	43,6	45,2	45,6	0,1	0,8	1,5	0,7	2,3	2,7	
Ontv183_B	Laarweg	46,1	46	45,9	46,5	46,2	48	48,5	-0,1	-0,2	0,4	0,1	1,9	2,4	
Ontv184_B	Romerweg	46,3	46,1	45,8	46,1	46	47,4	47,8	-0,2	-0,5	-0,2	-0,3	1,1	1,5	
Ontv185_B	Romerweg	44	43,7	43,7	43,8	43,6	44,2	44,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,4	0,2	0,3	
Ontv186_B	Romerweg	40,4	40,8	41,6	42,3	41,3	42,6	42,9	0,4	1,2	1,9	0,9	2,2	2,5	
Ontv187_B	Romerweg	45,2	45,2	45,1	45,8	45,4	47,2	47,7	0	-0,1	0,6	0,2	2	2,5	
Ontv188_B	Laarweg	46,3	46,2	45,8	46,3	46,2	47,7	48,2	-0,1	-0,5	0	-0,1	1,4	1,9	
Ontv189_B	Laarweg	42,9	42,5	42,6	42,9	42,5	43,3	43,5	-0,4	-0,3	0	-0,4	0,4	0,6	

Ontv190_B	Laarweg	41,7	41,7	42,4	43,1	42,2	43,8	44,2	0	0,7	1,4	0,5	2,1	2,5
Ontv191_B	Laarweg	45,6	45,6	45,5	46,2	45,8	47,9	48,5	0	-0,1	0,6	0,2	2,3	2,9
Ontv192_B	Romerweg	46,4	46,3	46	46,3	46,2	47,1	47,5	-0,1	-0,4	-0,1	-0,2	0,7	1,1
Ontv193_B	Romerweg	42,3	41,9	42	42	41,7	42	41,8	-0,4	-0,3	-0,3	-0,6	-0,3	-0,5
Ontv194_B	Romerweg	41,8	41,7	42,2	42,7	42	43,5	43,7	-0,1	0,4	0,9	0,2	1,7	1,9
Ontv195_B	Romerweg	45,9	45,8	45,5	46,2	45,9	47,2	47,7	-0,1	-0,4	0,3	0	1,3	1,8
Ontv196_B	Romerweg	46,3	46,1	45,9	46,3	46,1	47,1	47,4	-0,2	-0,4	0	-0,2	0,8	1,1
Ontv197_B	Romerweg	43,1	42,7	42,7	42,8	42,6	43,1	43,1	-0,4	-0,4	-0,3	-0,5	0	0
Ontv198_B	Romerweg	40,6	40,7	41,2	42,1	41,1	42,3	42,5	0,1	0,6	1,5	0,5	1,7	1,9
Ontv199_B	Romerweg	45	45	44,8	45,6	45,2	46,8	47,2	0	-0,2	0,6	0,2	1,8	2,2
Ontv200_B	Romerweg	46	45,8	45,6	45,9	45,7	46,4	46,7	-0,2	-0,4	-0,1	-0,3	0,4	0,7
Ontv201_B	Romerweg	42,9	42,5	42,6	42,6	42,3	42,6	42,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,6	-0,3	-0,4
Ontv202_B	Romerweg	41	41	41,5	42,2	41,4	42,5	42,7	0	0,5	1,2	0,4	1,5	1,7
Ontv203_B	Romerweg	44,9	44,9	45	45,5	45,2	46,5	46,9	0	0,1	0,6	0,3	1,6	2
Ontv204_B	Romerweg	47,5	47,4	46,9	47,5	47,4	50,2	50,8	-0,1	-0,6	0	-0,1	2,7	3,3
Ontv205_B	Romerweg	43,1	43	42,9	43,1	42,9	43,1	43,1	-0,1	-0,2	0	-0,2	0	0
Ontv206_B	Romerweg	40,1	40,5	41,7	42,4	41,3	43,7	44,2	0,4	1,6	2,3	1,2	3,6	4,1
Ontv207_B	Romerweg	46,5	46,5	46,4	47,1	46,8	50,4	51,1	0	-0,1	0,6	0,3	3,9	4,6
Ontv208_B	Zeesweg	44,9	44,9	44,4	45	44,9	48,1	48,8	0	-0,5	0,1	0	3,2	3,9
Ontv209_B	Zeesweg	41,1	41	40,9	41,2	40,9	41,1	41	-0,1	-0,2	0,1	-0,2	0	-0,1
Ontv210_B	Zeesweg	40,4	41,1	41,6	42,2	41,1	42,6	42,6	0,7	1,2	1,8	0,7	2,2	2,2
Ontv211_B	Zeesweg	43,6	43,7	43,5	44	43,7	47,4	48	0,1	-0,1	0,4	0,1	3,8	4,4
Ontv212_B	Zeesweg	41,8	42,2	42	42,8	42,1	44,9	45,3	0,4	0,2	1	0,3	3,1	3,5
Ontv213_B	Zeesweg	41,5	41,3	41,3	41,9	41,4	42,4	42,2	-0,2	-0,2	0,4	-0,1	0,9	0,7
Ontv214_B	Zeesweg	42,8	43,5	44,7	45,4	44,2	45,4	45,6	0,7	1,9	2,6	1,4	2,6	2,8
Ontv215_B	Zeesweg	45,8	46	46,5	47,4	46,6	49,6	50,2	0,2	0,7	1,6	0,8	3,8	4,4
Ontv216_B	Venloseweg	44,2	44,1	43,4	44,3	44,1	47,3	47,9	-0,1	-0,8	0,1	-0,1	3,1	3,7
Ontv217_B	Venloseweg	41,1	41,1	41	41,7	40,8	41,5	40,7	0	-0,1	0,6	-0,3	0,4	-0,4
Ontv218_B	Venloseweg	45	45,5	46,3	47	46	47,6	47,9	0,5	1,3	2	1	2,6	2,9
Ontv219_B	Venloseweg	46,3	46,6	46,9	47,7	47,1	49,6	50,2	0,3	0,6	1,4	0,8	3,3	3,9
Ontv220_B	Klassenweg	43,2	43,2	42,7	43,4	43,2	46,2	46,7	0	-0,5	0,2	0	3	3,5
Ontv221_B	Klassenweg	42,3	42,4	42,4	43	42	42,9	42	0,1	0,1	0,7	-0,3	0,6	-0,3
Ontv222_B	Klassenweg	46,3	46,8	47,6	48,2	47,2	48,3	48,3	0,5	1,3	1,9	0,9	2	2
Ontv223_B	Klassenweg	46,5	46,9	47,4	48,1	47,4	49,4	49,9	0,4	0,9	1,6	0,9	2,9	3,4
Ontv224_B	Klassenweg	43,5	44	44,4	44,9	44,3	46,3	46,8	0,5	0,9	1,4	0,8	2,8	3,3
Ontv225_B	Klassenweg	43,3	43,5	43,3	44	43	43,9	43	0,2	0	0,7	-0,3	0,6	-0,3
Ontv226_B	Klassenweg	46,4	46,9	47,5	48,2	47,2	48,2	48,1	0,5	1,1	1,8	0,8	1,8	1,7
Ontv227_B	Klassenweg	46,6	47,4	48,1	48,7	47,8	49,4	49,8	0,8	1,5	2,1	1,2	2,8	3,2
Ontv228_B	Zeesweg	45	45	44,9	45,8	45,3	47,8	48,5	0		0,8	0,3	2,8	3,5
Ontv229_B	Zeesweg	44,2	44,5	44,2	45,1	44,2	45,2	44,6	0,3	0	0,9	0	1	0,4
Ontv230_B	Zeesweg	46,5	47,1	47,7	48,3	47,2	48,1	47,7	0,6	1,2	1,8	0,7	1,6	1,2
Ontv231_B	Zeesweg	46,9	47,4	47,9	48,6	47,8	49,6	50	0,5	1	1,7	0,9	2,7	3,1
Ontv232_B	Zeesweg	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0,3	0	0,7	0,2	2,3	2,9
Ontv233_B	Zeesweg	46,7	47	47,2	47,8	46,7	47,6	46,6	0,3	0,5	1,1	0	0,9	-0,1
Ontv234_B	Zeesweg	49,3	50,1	50,3	51	49,9	50,9	50,3	0,8	1	1,7	0,6	1,6	1
Ontv235_B	Zeesweg	48,3	48,9	49,2	49,9	49	50,5	50,6	0,6	0,9	1,6	0,7	2,2	2,3
Ontv236_B	Zeesweg	43,8	43,7	43,8	44,6	44	46,1	46,7	-0,1	0	0,8	0,2	2,3	2,9
Ontv237_B	Zeesweg	45,6	45,7	45,7	46,5	45,5	46,4	45,4	0,1	0,1	0,9	-0,1	0,8	-0,2
Ontv238_B	Zeesweg	49,3	49,9	50	50,8	49,7	50,7	50	0,6	0,7	1,5	0,4	1,4	0,7
Ontv239_B	Zeesweg	48,4	49	49,3	50	49	50,4	50,4	0,6	0,9	1,6	0,6	2	2
Ontv240_B	Klassenweg	43,6	43,5	43,1	43,9	43,6	45,6	46,2	-0,1	-0,5	0,3	0	2	2,6
Ontv241_B	Klassenweg	42,5	42,5	42,4	43,2	42,3	43,1	42,3	0	-0,1	0,7	-0,2	0,6	-0,2
Ontv242_B	Klassenweg	45,7	46,2	46,5	47,3	46,2	47,1	46,6	0,5	0,8	1,6	0,5	1,4	0,9
Ontv243_B	Klassenweg	46,2	46,6	46,9	47,6	46,8	48,3	48,5	0,4	0,7	1,4	0,6	2,1	2,3
Ontv244_B	Klassenweg	41,6	41,6	40,9	41,6	41,5	43,3	43,8	0	-0,7	0	-0,1	1,7	2,2
Ontv245_B	Klassenweg	42,7	42,5	42,4	43,3	42,3	43,4	42,5	-0,2	-0,3	0,6	-0,4	0,7	-0,2
Ontv246_B	Klassenweg	45,9	46,3	46,5	47,4	46,4	47,6	47,4	0,4	0,6	1,5	0,5	1,7	1,5
Ontv247_B	Klassenweg	45,2	45,6	45,6	46,5	45,8	47,4	47,8	0,4	0,4	1,3	0,6	2,2	2,6
Ontv248_B	Klassenweg	40,8	40,5	40,5	40,8	40,5	41,5	42	-0,3	-0,3	0	-0,3	0,7	1,2
Ontv249_B	Klassenweg	44,7	44,9	44,8	45,8	44,6	45,7	44,7	0,2	0,1	1,1	-0,1	1	0
Ontv250_B	Klassenweg	47	47,3	47,4	48,4	47,4	48,5	48,2	0,3	0,4	1,4	0,4	1,5	1,2
Ontv251_B	Klassenweg	44,8	44,8	45,3	46	45,3	46,6	47,1	0	0,5	1,2	0,5	1,8	2,3
Ontv252_B	Klassenweg	41,2	41,1	40,7	41,2	41	42,5	42,9	-0,1	-0,5	0	-0,2	1,3	1,7
Ontv253_B	Klassenweg	41,3	41,2	41,2	41,8	40,7	41,7	41,1	-0,1	-0,1	0,5	-0,6	0,4	-0,2
Ontv254_B	Klassenweg	45,1	45,4	45,6	46,6	45,3	46,3	45,7	0,3	0,5	1,5	0,2	1,2	0,6
Ontv255_B	Klassenweg	44,9	45,1	45,3	46,1	45,2	46,3	46,3	0,2	0,4	1,2	0,3	1,4	1,4
Ontv256_B	Klassenweg	41,3	41,2	41,3	41,7	41,3	42,5	42,8	-0,1	0	0,4	0	1,2	1,5
Ontv257_B	Klassenweg	42	41,7	41,6	42,3	41,3	42,2	41,9	-0,3	-0,4	0,3		0,2	-0,1
Ontv258_B	Klassenweg	45,2	45,2	45,5	46,4	45,2	46,2	45,6	0	0,3	1,2	0	1	0,4
Ontv259_B	Klassenweg	45,5	45,8	45,9	46,9	45,9	46,9	46,7	0,3	0,4	1,4	0,4	1,4	1,2
Ontv260_B	Klassenweg	41,5	41,2	40,9	41,4	41,1	42,3	42,8	-0,3	-0,6	-0,1	-0,4	0,8	1,3
Ontv261_B	Klassenweg	41,8	41,7	42	42,5	41,5	42,5	42,1	-0,1	0,2	0,7	-0,3	0,7	0,3
Ontv262_B	Klassenweg	44,4	44,5	44,7	45,6	44,4	45,3	44,8	0,1	0,3	1,2	0	0,9	0,4
Ontv263_B	Klassenweg	44,3	44,4	44,6	45,4	44,6	45,5	45,5	0,1	0,3	1,1	0,3	1,2	1,2
Ontv264_B	Klassenweg	41,3	41,1	40,7	41,2	40,9	42,1	42,5	-0,2	-0,6	-0,1	-0,4	0,8	1,2
Ontv265_B	Klassenweg	41,1	40,8	40,8	41,3	40	41,3	40,7	-0,3	-0,3	0,2	-1,1	0,2	-0,4
Ontv266_B	Klassenweg	44,3	44,4	44,6	45,6	44,3	45,3	44,8	0,1	0,3	1,3	0	1	0,5
Ontv267_B	Klassenweg	44	44,1	44,3	45,2	44,2	45,1	44,9	0,1	0,3	1,2	0,2	1,1	0,9
Ontv268_B	Klassenweg	41,5	41,2	40,9	41,3	40,9	42,1	42,4	-0,3	-0,6	-0,2	-0,6	0,6	0,9
Ontv269_B	Klassenweg	41,8	41,5	41,4	41,9	40,5	41,8	41,3	-0,3	-0,4	0,1	-1,3	0	-0,5
Ontv270_B	Klassenweg	44,4	44,4	44,7	45,5	44,4	45,3	44,9	0	0,3	1,1	0	0,9	0,5
Ontv271_B	Klassenweg	43,7	43,8	43,8	44,7	43,9	44,8	44,9	0,1	0,1	1	0,2	1,1	1,2
Ontv272_B	Klassenweg	41,9	41,6	41,4	41,8	41,5	42,4	42,7	-0,3	-0,5	-0,1	-0,4	0,5	0,8
Ontv273_B	Klassenweg	42,5	42,1	42,1	42,4	41,1	42,4	42	-0,4	-0,4	-0,1	-1,4	-0,1	-0,5
Ontv274_B	Klassenweg	43,6	43,6	43,7	44,5	43,2	44,3	43,9	0	0,1	0,9	-0,4	0,7	0,3
Ontv275_B	Klassenweg	43,4	43,4	43,4	44,2	43,5	44,5	44,5	0	0	0,8	0,1	1,1	1,1

Ontv276_B	Venloseweg	54,4	54,6	54,5	55,6	54,5	55,4	54,4	0,2	0,1	1,2	0,1	1	0
Ontv277_B	Venloseweg	46,4	46,3	46,3	47,2	45,9	47,1	46,1	-0,1	-0,1	0,8		0,7	-0,3
Ontv278_B	Venloseweg	58,7	58,8	58,7	59,8	58,7	59,7	58,5	0,1	0	1,1	0	1	-0,2
Ontv279_B	Venloseweg	60,1	60,1	60,1	61,2	60	61	59,8	0	0	1,1	-0,1	0,9	-0,3
Ontv280_B	Venloseweg	44,5	45	44,6	45,5	44,4	45,7	45,2	0,5	0,1	1	-0,1	1,2	0,7
Ontv281_B	Venloseweg	54,8	54,8	54,7	55,8	54,7	55,7	54,5	0	-0,1	1	-0,1	0,9	-0,3
Ontv282_B	Venloseweg	60,2	60,2	60,2	61,3	60,1	61,1	59,9	0,1	0	1,1	-0,1	0,9	-0,3
Ontv283_B	Venloseweg	57,3	57,4	57,3	58,4	57,3	58,3	57,2	0,1	0	1,1	0	1	-0,1
Ontv284_B	Venloseweg	40,4	40,4	39,9	40,5	40,2	42,3	42,8	0	-0,5	0,1	-0,2	1,9	2,4
Ontv285_B	Venloseweg	61	61	61	62,1	60,9	61,9	60,7	0	0	1,1	-0,1	0,9	-0,3
Ontv286_B	Venloseweg	67	67,1	67,1	68,1	67	68	66,8	0,1	0,1	1,1	0	1	-0,2
Ontv287_B	Venloseweg	61,3	61,4	61,6	62,4	61,3	62,3	61,1	0,1	0,3	1,1	0	1	-0,2
Ontv288_B	Venloseweg	62,5	62,4	62,3	63,4	62,3	63,3	62,1	-0,1	-0,2	0,9	-0,2	0,8	-0,4
Ontv289_B	Venloseweg	58,6	58,4	58,4	59,5	58,4	59,3	58,1	-0,2	-0,2	0,9	-0,2	0,7	-0,5
Ontv290_B	Venloseweg	45,4	46,5	46,2	47,1	45,7	46,5	46,3	0,1	0,8	1,7	0,3	1,1	0,9
Ontv291_B	Venloseweg	58,4	58,3	58,2	59,3	58,2	59,1	58	-0,1	-0,2	0,9	-0,2	0,7	-0,4
Ontv292_B	Venloseweg	65,6	65,4	65,4	66,5	65,3	66,4	65,1	-0,2	-0,2	0,9	-0,3	0,8	-0,5
Ontv293_B	Venloseweg	61,7	61,5	61,4	62,5	61,4	62,4	61,2	-0,2	-0,3	0,8	-0,3	0,7	-0,5
Ontv294_B	Venloseweg	46,1	46,6	46,9	47,9	46,8	47,3	47,2	0,5	0,8	1,8	0,7	1,2	1,1
Ontv295_B	Venloseweg	61,5	61,3	61,3	62,4	61,2	62,2	61,1	-0,2	-0,2	0,9	-0,3	0,7	-0,4
Ontv296_B	Venloseweg	67,7	67,8	67,7	68,8	67,7	68,7	67,5	0,1	0	1,1	0	1	-0,2
Ontv297_B	Venloseweg	61,1	61	60,9	62	60,9	61,9	60,7	-0,1	-0,2	0,9	-0,2	0,8	-0,4
Ontv298_B	Venloseweg	48,9	49,4	49,5	50,3	49,2	49,9	49,4	0,5	0,6	1,4	0,3	1	0,5
Ontv299_B	Venloseweg	66,9	67	67	68	66,9	67,9	66,6	0,1	0,1	1,1	0	1	-0,3
Ontv300_B	Zeesweg	64,3	65	64,6	65,4	64,3	65,3	64,1	0,7	0,3	1,1	0	1	-0,2
Ontv301_B	Zeesweg	60,9	61,4	61,1	61,9	60,8	61,8	60,5	0,5	0,2	1	-0,1	0,9	-0,4
Ontv302_B	Zeesweg	46,6	47,2	48	48,6	47,3	48,1	47,9	0,6	1,4	2	0,7	1,5	1,3
Ontv303_B	Zeesweg	60,4	61	60,7	61,5	60,4	61,3	60,2	0,6	0,3	1,1	0	0,9	-0,2
Ontv304_B	Zeesweg	54,6	55	54,8	55,6	54,6	55,6	54,6	0,4	0,2	1	0	1	0
Ontv305_B	Zeesweg	49,8	49,8	49,7	50,6	49,5	50,4	49,2	0	-0,1	0,8		0,6	-0,6
Ontv306_B	Zeesweg	42,8	43,6	44,6	45,8	44,3	45,3	45,4	0,8	1,8	3	1,5	2,5	2,6
Ontv307_B	Zeesweg	51,7	52,4	52,4	53,2	52,1	53	52,5	0,7	0,7	1,5	0,4	1,3	0,8
Ontv308_B	Dorperdijk	44,9	44,5	44,8	45,8	44,7	45,5	45,2	-0,4	-0,1	0,9	-0,2	0,6	0,3
Ontv309_B	Dorperdijk	42,2	42	42,1	43	41,9	42,8	41,9	-0,2	-0,1	0,8	-0,3	0,6	-0,3
Ontv310_B	Dorperdijk	40,2	40,6	41,2	42,2	41,1	41,7	42,3	0,4	1	2	0,9	1,5	2,1
Ontv311_B	Dorperdijk	43,9	43,7	44,4	45,5	44,3	45,1	45,4	-0,2	0,5	1,6	0,4	1,2	1,5
Ontv312_B	Heerstraat	44,2	43,9	44,3	45,3	44,1	45	44,7	-0,3	0,1	1,1	-0,1	0,8	0,5
Ontv313_B	Heerstraat	41,7	41,4	41,6	42,3	41,3	42,2	41,5	-0,3	-0,1	0,6	-0,4	0,5	-0,2
Ontv314_B	Heerstraat	40,1	40,9	41,5	42,4	41,4	42	42,6	0,8	1,4	2,3	1,3	1,9	2,5
Ontv315_B	Heerstraat	43,2	43,7	44,4	45,5	44,3	45	45,4	0,5	1,2	2,3	1,1	1,8	2,2
Ontv316_B	Dorperdijk	44,4	44,6	45	46,1	45	45,7	45,6	0,2	0,6	1,7	0,6	1,3	1,2
Ontv317_B	Dorperdijk	42,2	42	42,3	43,2	42,1	43	42,4	-0,2	0,1	1	-0,1	0,8	0,2
Ontv318_B	Dorperdijk	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0,2	[illegible]	1,2	0,3	1	1,5
Ontv319_B	Dorperdijk	43,9	43,8	44,5	45,6	44,4	45,2	45,7	-0,1	0,6	1,7	0,5	1,3	1,8
Ontv320_B	Dorperdijk	43,9	44,5	45	45,9	44,8	45,7	45,5	0,6	1,1	2	0,9	1,8	1,6
Ontv321_B	Dorperdijk	42,8	41,8	42,1	43	42	42,7	42,2	-1	-0,7	0,2	-0,8	-0,1	-0,6
Ontv322_B	Dorperdijk	42,8	41,1	41,6	43	41,7	42,5	43,2	-1,7	-1,2	0,2	-1,1	-0,3	0,4
Ontv323_B	Dorperdijk	43,7	44,2	44,9	46,1	44,9	45,7	46,2	0,5	1,2	2,4	1,2	2	2,5
Ontv324_B	Dorperdijk	43,6	44,5	45,2	46,2	45	45,8	45,8	0,9	1,6	2,6	1,4	2,2	2,2
Ontv325_B	Dorperdijk	42,5	41,4	41,7	42,5	41,5	42,3	41,7	-1,1	-0,8	0	-1	-0,2	-0,8
Ontv326_B	Dorperdijk	42	41,3	41,8	43,3	41,9	42,7	43,5	-0,7	-0,2	1,3	-0,1	0,7	1,5
Ontv327_B	Dorperdijk	43,6	44,8	45,5	46,8	45,5	46,3	46,8	1,2	1,9	3,2	1,9	2,7	3,2
Ontv328_B	Zeesweg	46,7	46,4	47	47,8	46,7	47,5	47,4	-0,3	0,3	1,1	0	0,8	0,7
Ontv329_B	Zeesweg	43,9	42,8	42,8	43,7	42,6	43,5	42,5	-1,1	-1,1	-0,2	-1,3	-0,4	-1,4
Ontv330_B	Zeesweg	39,6	41,4	41,9	43,5	42,1	43	44	1,8	2,3	3,9	2,5	3,4	4,4
Ontv331_B	Zeesweg	44,4	45,9	46,8	47,8	46,6	47,4	47,9	1,5	2,4	3,4	2,2	3	3,5
Ontv332_B	Dorperdijk	45,6	45,1	46,1	47,1	45,9	46,6	46,8	-0,5	0,5	1,5	0,3	1	1,2
Ontv333_B	Dorperdijk	43,1	40,3	40,2	40,9	40	40,8	39,9	-2,8	-2,9	-2,2	-3,1	-2,3	-3,2
Ontv334_B	Dorperdijk	38,4	43	43,6	45,3	43,7	44,7	45,7	4,6	5,2	6,9	5,3	6,3	7,3
Ontv335_B	Dorperdijk	43,7	46,2	47,3	48,6	47,2	47,9	48,7	2,5	3,6	4,9	3,5	4,2	5
Ontv336_B	Dorperdijk	45,4	45,6	47	47,9	46,6	47,3	47,7	0,2	1,6	2,5	1,2	1,9	2,3
Ontv337_B	Dorperdijk	42	40,4	41	40,1	39,5	40	39,4	-1,6	-1	-1,9	-2,5	-2	-2,6
Ontv338_B	Dorperdijk	38,3	44,1	44,8	46,5	44,9	45,9	47	5,8	6,5	8,2	6,6	7,6	8,7
Ontv339_B	Dorperdijk	43,8	46,8	48,1	49,6	48,1	48,9	49,8	3	4,3	5,8	4,3	5,1	6
Ontv340_B	Dorperdijk	45,7	47,6	50,1	51,5	49,9	50,2	51,2	1,9	4,4	5,8	4,2	4,5	5,5
Ontv341_B	Dorperdijk	41	40	39,7	40,3	39,6	40,1	39,4	-1	-1,3	-0,7	-1,4	-0,9	-1,6
Ontv342_B	Dorperdijk	38	48,2	49,5	51,3	49,5	50,5	51,5	10,2	11,5	13,3	11,5	12,5	13,5
Ontv343_B	Dorperdijk	41,3	50	52,1	53,6	51,9	52,6	53,6	8,7	7,8	9,3	7,8	8,3	9,3
Ontv667_B	Grubbenvorsterweg	57,9	56,8	59	58,8	58,7	58,7	59,1	-1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	1,2
Ontv668_B	Grubbenvorsterweg	37,8	38	37,6	37,6	37,9	38	37,7	0,2	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
Ontv669_B	Grubbenvorsterweg	57,8	56,6	58,9	58,6	58,6	58,6	59,1	-1,2	1,1	0,8	0,8	0,8	1,3
Ontv670_B	Grubbenvorsterweg	62,9	61,8	64,1	63,8	63,8	63,8	64,3	-1,1	1,2	0,9	0,9	0,9	1,4
Ontv671_B	Grubbenvorsterweg	58,4	57,3	59,5	59,2	59,2	59,2	59,7	-1,1	1,1	0,8	0,8	0,8	1,3
Ontv672_B	Grubbenvorsterweg	38,8	38,7	38,7	38,7	38,9	39	38,8	-0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	0
Ontv673_B	Grubbenvorsterweg	58,6	57,4	59,8	59,4	59,4	59,4	59,9	-1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,3
Ontv674_B	Grubbenvorsterweg	65,2	64,1	66,5	66,2	66,2	66,2	66,6	-1,1	1,3	1	1	1	1,4
Ontv675_B	Grubbenvorsterweg	54,1	52,9	54,9	54,6	54,6	54,7	55,1	-1,2	0,8	0,5	0,5	0,6	1
Ontv676_B	Grubbenvorsterweg	39,2	39	39,1	39,4	39,2	39,4	39,3	-0,2	-0,1	0,2	0	0,2	0,1
Ontv677_B	Grubbenvorsterweg	54,5	53,3	55,5	55,1	55,1	55,1	55,6	-1,2	1	0,6	0,6	0,6	1,1
Ontv678_B	Grubbenvorsterweg	58,5	57,3	59,5	59,1	59,2	59,2	59,7	-1,2	1	0,6	0,7	0,7	1,2
Ontv679_B	Grubbenvorsterweg	54,2	52,9	55	54,7	54,6	54,7	55,2	-1,3	0,8	0,5	0,4	0,5	1
Ontv680_B	Grubbenvorsterweg	40,6	40,4	41,2	41,4	41,2	41,4	41,7	-0,2	0,6	0,8	0,6	0,8	1,1
Ontv681_B	Grubbenvorsterweg	53,4	52,2	54,3	53,9	53,9	53,9	54,4	-1,2	0,9	0,5	0,5	0,5	1
Ontv682_B	Grubbenvorsterweg	58,4	57,2	59,3	59	59	59	59,5	-1,2	0,9	0,6	0,6	0,6	1,1
Ontv683_B	Grubbenvorsterweg	56,1	54,9	57	56,7	56,7	56,7	57,2	-1,2	0,9	0,6	0,6	0,6	1,1

Ontv684_B	Grubbenvorsterweg	46	43,9	46,4	45,6	45,1	45,2	45,6	-1,1	0,4	0,6	0,1	0,2	0,6	
Ontv685_B	Grubbenvorsterweg	53,4	52,2	54,3	53,9	54	54	54,5	-1,2	0,9	0,5	0,6	0,6	1,1	
Ontv686_B	Grubbenvorsterweg	59,5	58,3	60,5	60,1	60,2	60,2	60,7	-1,2	1	0,6	0,7	0,7	1,2	
Ontv687_B	Grubbenvorsterweg	50,4	49,3	51,1	51	50,8	50,9	51,3	-1,1	0,7	0,6	0,4	0,5	0,9	
Ontv688_B	Grubbenvorsterweg	43,1	42,5	43,6	43,9	43,3	43,6	43,7	-0,6	0,5	0,8	0,2	0,5	0,6	
Ontv689_B	Grubbenvorsterweg	45,6	44,6	46,3	46	46	46	46,6	-1	0,7	0,4	0,4	0,4	1	
Ontv690_B	Grubbenvorsterweg	51,4	50,2	52,1	51,8	51,8	51,9	52,4	-1,2	0,7	0,4	0,4	0,5	1	
Ontv691_B	Grubbenvorsterweg	50,6	49,5	51,3	51,1	51	51,1	51,5	-1,1	0,7	0,5	0,4	0,5	0,9	
Ontv692_B	Grubbenvorsterweg	43,8	43,1	44,2	44,6	43,7	44,1	44,2	-0,7	0,4	0,8	-0,1	0,3	0,4	
Ontv693_B	Grubbenvorsterweg	43,7	43	44,3	44,3	44	44,2	44,7	-0,7	0,6	0,6	0,3	0,5	1	
Ontv694_B	Grubbenvorsterweg	50,3	49,2	51,1	50,8	50,7	50,8	51,3	-1,1	0,8	0,5	0,4	0,5	1	
Ontv695_B	Grubbenvorsterweg	46,2	45,2	46,5	46,8	46,2	46,5	46,7	-1	0,3	0,6	0	0,3	0,5	
Ontv696_B	Grubbenvorsterweg	40,6	40,1	40,2	41,4	39,8	40,5	40	-0,5	-0,4	0,8	-0,8	-0,1	-0,6	
Ontv697_B	Grubbenvorsterweg	40,8	40,6	41,5	41,6	41,4	41,7	42,2	-0,2	0,7	0,8	0,6	0,9	1,4	
Ontv698_B	Grubbenvorsterweg	46,3	45,5	46,9	47	46,7	46,9	47,3	-0,8	0,6	0,7	0,4	0,6	1	
Ontv699_B	Grubbenvorsterweg	40,1	39,8	40	40,7	39,9	40,3	39,9	-0,3	-0,1	0,6		0,2	-0,2	
Ontv700_B	Grubbenvorsterweg	40,2	40	41,1	41,3	40,9	40,9	41,5	-0,2	0,9	1,1	0,7	0,7	1,3	
Ontv701_B	Grubbenvorsterweg	45,2	44,5	45,8	46,9	45,6	45,9	46,3	-0,7	0,6	0,7	0,4	0,7	1,1	
Ontv702_B	Grubbenvorsterweg	45,1	44,3	45,4	45,7	45,2	45,5	45,7	-0,8	0,3	0,6	0,1	0,4	0,6	
Ontv703_B	Grubbenvorsterweg	40,1	39,7	40	40,7	39,9	40,4	40,2	-0,4	-0,1	0,6	-0,2	0,3	0,1	
Ontv704_B	Grubbenvorsterweg	40,5	40,3	41,3	41,4	41,2	41,3	42	-0,2	0,8	0,9	0,7	0,8	1,5	
Ontv705_B	Grubbenvorsterweg	45,3	44,6	45,9	46,1	45,7	46	46,5	-0,7	0,6	0,8	0,4	0,7	1,2	
Ontv706_B	Grubbenvorsterweg	45,4	44,6	45,8	46,2	45,5	45,9	46,1	-0,8	0,4	0,8	0,1	0,5	0,7	
Ontv707_B	Grubbenvorsterweg	56,4	55,2	57,5	57,1	57	57,2	57,5	-1,2	1,1	0,7	0,6	0,8	1,1	
Ontv708_B	Grubbenvorsterweg	63,4	62,2	64,8	64,4	64,2	64,5	64,7	-1,2	1,4	1	0,8	1,1	1,3	
Ontv709_B	Grubbenvorsterweg	56,9	55,7	57,9	57,6	57,5	57,6	58	-1,2	1	0,7	0,6	0,7	1,1	
Ontv710_B	Grubbenvorsterweg	42,4	42,6	42,8	43,9	42,7	43,5	43,8	0,2	0,4	1,5	0,3	1,2	1,4	
Ontv711_B	Grubbenvorsterweg	54,6	53,3	55,5	55,2	55	55,2	55,4	-1,3	0,9	0,6	0,4	0,6	0,8	
Ontv712_B	Grubbenvorsterweg	61,9	60,7	63,4	63	62,6	63,1	63,1	-1,2	1,5	1,1	0,7	1,2	1,2	
Ontv713_B	Grubbenvorsterweg	54,4	53,2	55,4	55,1	54,9	55,1	55,4	-1,2	1	0,7	0,5	0,7	1	
Ontv714_B	Grubbenvorsterweg	42,9	43	43,2	44,3	43	44	43,9	0,1	0,3	1,4	0,1	1,1	1	
Ontv715_B	Grubbenvorsterweg	56,6	55,3	57,6	57,2	57,2	57,2	57,7	-1,3	1	0,6	0,6	0,6	1,1	
Ontv716_B	Grubbenvorsterweg	62	60,8	63,2	62,7	62,8	62,8	63,3	-1,2	1,2	0,7	0,8	0,8	1,3	
Ontv717_B	Grubbenvorsterweg	56,3	55,2	57,4	57	57	57	57,5	-1,1	1,1	0,7	0,7	0,7	1,2	
Ontv718_B	Grubbenvorsterweg	42,5	42,7	43,2	44,2	43,1	43,9	44,1	0,2	0,7	1,7	0,6	1,3	1,6	
Ontv719_B	Heerstraat	52,6	51,3	53,4	53	53	53	53,5	-1,3	0,8	0,4	0,4	0,4	0,9	
Ontv720_B	Heerstraat	54,1	52,9	54,9	54,5	54,6	54,6	55,1	-1,2	0,8	0,4	0,5	0,5	1	
Ontv721_B	Heerstraat	48,3	47,1	48,8	48,8	48,6	48,7	49,3	-1,2	0,5	0,5	0,3	0,4	1	
Ontv722_B	Heerstraat	44,5	43,9	45,1	45,7	44,9	45,3	45,8	-0,6	0,6	1,2	0,4	0,8	1,3	
Ontv723_B	Heerstraat	44,7	43,7	45,1	45	44,8	45	45,2	-1	0,4	0,3	0,1	0,3	0,5	
Ontv724_B	Heerstraat	45,8	44,3	45,9	45,5	45,6	45,7	46,2	-1,5	0,1	-0,3	-0,2	-0,1	0,4	
Ontv725_B	Heerstraat	43,9	43,4	44,3	45	44,3	44,7	45,4	-0,5	0,4	1,1	0,4	0,8	1,5	
Ontv726_B	Heerstraat	42,1	42,5	43,1	44,4	43,1	43,8	44,2	0,4	1	2,3	1	1,7	2,1	
Ontv727_B	Heerstraat	41,3	40,9	41,3	41,9	41	41,7	41,2	-0,4	0	0,6	-0,3	0,4	-0,1	
Ontv728_B	Heerstraat	40,5	40,5	41,2	41,3	41,2	41	41,5	0	0,7	0,8	0,7	0,5	1	
Ontv729_B	Heerstraat	42	43,1	43,8	44,8	43,9	44,4	45	1,1	1,8	2,8	1,9	2,4	3	
Ontv730_B	Heerstraat	42,8	43,5	43,9	45,1	43,9	44,7	44,9	0,7	1,1	2,3	1,1	1,9	2,1	
Ontv815_A		64,4	64,4	64,3	65,4	64,3	65,3	64,1	0	-0,1	1	-0,1	0,9	-0,3	
Ontv816_A		60,6	60,7	60,6	61,7	60,6	61,6	60,4	0,1	0	1,1	0	1	-0,2	
Ontv817_A		45,6	45,7	46,2	47,2	45,9	46,8	46,7	0,1	0,6	1,6	0,3	1,2	1,1	
Ontv818_A		60,1	60,2	60,1	61,2	60,1	61,1	59,9	0,1	0	1,1	0	1	-0,2	
Ontv860_A	Romerweg	41,7	42,6	44	44,7	43,4	45,9	46,4	0,9	2,3	3	1,7	4,2	4,7	
Ontv861_A	Romerweg	43,1	43	43,1	43,1	42,9	45,5	46,1	-0,1	0	0	-0,2	2,4	3	Dubbel rekenpunt
Ontv862_A	Romerweg	46,4	46,4	45,7	46,4	46,4	51,2	52	0	-0,7	0	0	4,8	5,6	Dubbel rekenpunt
Ontv863_A	Romerweg	43,3	44	44,8	45,2	44,5	47,6	48,1	0,7	1,5	1,9	1,2	4,3	4,8	Dubbel rekenpunt

Rekenpunt	Straat	Geluidbelasting (dB)							Verschil GPL vs. REF (dB)						Opmerking
		REF	B1	A 2	AB 2	B 3	C 3	C 4	B1	A 2	AB 2	B 3	C 3	C 4	
		< 48 db							afname						
		48< <58 dB							toename < 1,5 dB						
		>58 dB							toename > 1,5 dB						
Ontv18_A	Heierhoevenweg	38,6	50,4	49,6	50,2	52,4	51,6	52,7	11,8	11	11,6	13,8	13	14,1	vervalt (BP TPN)
Ontv19_A	Heierhoevenweg	45,3	48,6	48,4	48,8	50,2	49,7	50,5	3,3	3,1	3,5	4,9	4,4	5,2	vervalt (BP TPN)
Ontv20_A	Heierhoevenweg	44,8	48,4	48,1	48,5	50,1	49,4	50,3	3,6	3,3	3,7	5,3	4,6	5,5	vervalt (BP TPN)
Ontv21_A	Heierhoevenweg	38,0	48,5		48,3	50,4	49,4	50,4	10,5	9,9	10,3	12,4	11,4	12,4	vervalt (BP TPN)
Ontv25_A	Sevenumseweg	59,6	56,1	54,1	55,8	55,8	55,8	56,6	-3,5	-5,5	-3,8	-3,8	-3,8	-3	
Ontv26_A	Sevenumseweg	45,2	46,1	45,8	46,3	47	46,7	48,6	0,9	0,6	1,1	1,8	1,5	3,4	
Ontv27_A	Sevenumseweg	61,2	57,6	55,6	57,3	57,3	57,3	58,2	-3,6	-5,6	-3,9	-3,9	-3,9	-3	
Ontv28_A	Sevenumseweg	64,3	60,6	58,4	60,3	60,2	60,3	60,8	-3,7	-5,9	-4	-4,1	-4	-3,5	
Ontv29_A	Sevenumseweg	63,2	59,6	57,5	59,3	59,3	59,3	60,1	-3,6	-5,7	-3,9	-3,9	-3,9	-3,1	
Ontv30_A	Sevenumseweg	56,5	53,3	51,6	53	53,2	53,2	54,8	-3,2	-4,9	-3,5	-3,3	-3,3	-1,7	
Ontv31_A	Sevenumseweg	56,6	52,3	50,4	51,9	52	52	65,5	-4,3	-6,2	-4,7	-4,6	-4,6	8,9	
Ontv32_A	Sevenumseweg	60,8	56,3	54,8	56,2	57,2	57,1	61,2	-4,5	-6	-4,6	-3,6	-3,7	0,4	
Ontv33_A	Sevenumseweg	57,3	53,5	52,9	53,8	56,1	55,8	55,8	-3,8	-4,4	-3,5	-1,2	-1,5	-1,5	
Ontv34_A	Sevenumseweg	48,4	46,7	47,2	47,3	50,7	49,7	63,5	-1,7	-1,2	-1,1	2,3	1,3	15,1	
Ontv35_A	Sevenumseweg	59,3	55,7	53,8	55,4	55,9	55,9	58,4	-3,6	-5,5	-3,9	-3,4	-3,4	-0,9	
Ontv36_A	Sevenumseweg	64,3	59,3	57,6	59,1	61,7	60,9	60,3	-5	-6,7	-5,2	-2,6	-3,4	-4	
Ontv37_A	Sevenumseweg	60,8	55,7	55,5	56,4	63,2	61,8	55,6	-5,1	-5,3	-4,4	2,4	1	-5,2	
Ontv38_A	Sevenumseweg	48,7	48,7	50,5	50,8	59,6	58,5	52	0	1,8	2,1	10,9	9,8	3,3	
Ontv39_A	Horsterweg	63,1	60	59,3	59,4	59,9	59,9	60,9	-3,1	-3,8	-3,7	-3,2	-3,2	-2,2	
Ontv40_A	Horsterweg	68,2	65	64,3	64,4	64,8	64,8	65,2	-3,2	-3,9	-3,8	-3,4	-3,4	-3	
Ontv41_A	Horsterweg	63,8	60,7	60,1	60,2	60,7	60,7	64,1	-3,1	-3,7	-3,6	-3,1	-3,1	0,3	
Ontv42_A	Horsterweg	68,9	65,7	65	65	65,5	65,5	66,7	-3,2	-3,9	-3,9	-3,4	-3,4	-2,2	
Ontv43_A	Horsterweg	53,3	51,4	51,7	51,8	53,1	52,8		-1,9	-1,6	-1,5	-0,2	-0,5	10,7	vervalt door IV
Ontv44_A	Horsterweg	55,4	53,2	53,1	53,1	53,4	53,4		-2,2	-2,3	-2,3	-2	-2	5,3	vervalt door IV
Ontv45_A	Horsterweg	57,5	55	54,9	55	55,7	55,6		-2,5	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	19,5	vervalt door IV
Ontv46_A	Horsterweg	63,0	59,9	59,4	59,5	60,1	60,1	64,3	-3,1	-3,6	-3,5	-2,9	-2,9	1,3	vervalt door IV
Ontv47_A	Horsterweg	59,1	56,2	55,9	56	57,6	57,3	58,3	-2,9	-3,2	-3,1	-1,5	-1,8	-0,8	vervalt door IV
Ontv48_A	Horsterweg	48,8	47,5	48	48,1	50,8	50,2	65,6	-1,3	-0,8	-0,7	2	1,4	16,8	vervalt door IV
Ontv49_A	Horsterweg	59,5	56,7	56,1	56,2	56,5	56,5	67,4	-2,8	-3,4	-3,3	-3	-3	7,9	vervalt door IV
Ontv50_A	Horsterweg	60,0	57	56,8	56,9	60,5	59,9	57,9	-3	-3,2	-3,1	0,5	-0,1	-2,1	
Ontv51_A	Horsterweg	55,3	53,5	54,3	54,4	60,6	59,9	53,6	-1,8	-1	-0,9	5,3	4,6	-1,7	
Ontv52_A	Horsterweg	54,5	52,7	52,7	52,7	56,7	56,5	55,4	-1,8	-1,8	-1,8	2,2	2	0,9	
Ontv53_A	Horsterweg	59,7	56,5	55,9	56	56,9	56,8	58,9	-3,2	-3,8	-3,7	-2,8	-2,9	-0,8	
Ontv54_A	Horsterweg	57,2	57	57,4	57,4	55,5	55,7	62,4	-0,2	0,2	0,2	-1,7	-1,5	5,2	
Ontv55_A	Horsterweg	57,3	57,1	57,7	57,6	56,3	56,2	56,2	-0,2	0,4	0,3	-1	-1,1	-1,1	
Ontv56_A	Horsterweg	53,5	52,8	53,2	53,2	54,4	54	58,8	-0,7	-0,3	-0,3	0,9	0,5	5,3	
Ontv57_A	Horsterweg	52,9	52	51,9	51,9	52,3	52,2	63,4	-0,9	-1	-1	-0,6	-0,7	10,5	
Ontv58_A	Horsterweg	62,9	59,8	59,3	59,3	62,3	61,6	60	-3,1	-3,6	-3,6	-0,6	-1,3	2,9	
Ontv59_A	Horsterweg	59,6	56,3	56	56,2	57,8	57,8	56,4	-3,3	-3,6	-3,4	-1,8	-1,8	-3,2	
Ontv60_A	Horsterweg	54,8	50,7	51,2	51,7	62,5	60,5	53	-4,1	-3,6	-3,1	7,7	5,7	-1,8	
Ontv61_A	Horsterweg	59,9	56,8	56,2	56,3	64,8	62,9	58	-3,1	-3,7	-3,6	4,9	3	-1,9	
Ontv62_A	Horsterweg	67,5	64,2	63,6	63,6	66	65,3	64,5	-3,3	-3,9	-3,9	-1,5	-2,2	-3	
Ontv63_A	Horsterweg	64,4	61,2	60,4	60,5	65,1	64,1	61,7	-3,2	-4	-3,9	0,7	-0,3	-2,7	
Ontv64_A	Horsterweg	63,4	60,2	59,8	59,9	60,8	60,6	60,4	-3,2	-3,6	-3,5	-2,6	-2,8	-3	
Ontv65_A	Horsterweg	71,5	67,6	66,9	67,1	70,3	67,3	67,7	-3,9	-4,6	-4,4	-1,2	-4,2	-3,8	
Ontv66_A	Horsterweg	64,7	61,5	61	61,1	62	61,8	61,6	-3,2	-3,7	-3,6	-2,7	-2,9	-3,1	
Ontv67_A	Horsterweg	67,8	64,2	64,2	64,1	68,3	64	64,2	-3,6	-3,6	-3,7	0,5	-3,8	-3,6	
Ontv68_A	Horsterweg	56,7	56,6	58,5	58	57,8	57,8	57	-0,1	1,8	1,3	1,1	1,1	0,3	
Ontv69_A	Californische weg	68,1	67,8	68,8	67,8	68,6	68,5	68,1	-0,3	0,7	-0,3	0,5	0,4	0	
Ontv70_A	Californische weg	64,3	64,2	65,3	64,5	64,8	64,8	64,5	-0,1	1	0,2	0,5	0,5	0,2	
Ontv71_A	Californische weg	64,6	63,9	64,7	63,8	65,2	64,9	64,3	-0,7	0,1	-0,8	0,6	0,3	-0,3	
Ontv72_A	Californische weg	64,1	64	56,9	57	64,5	64,5	64,4	-0,1	-7,2	-7,1	0,4	0,4	0,3	
Ontv73_A	Californische weg	62,0	62	61	60,8	62,2	62,1	62,2	0	-1	-1,2	0,2	0,1	0,2	
Ontv74_A	Californische weg	56,1	56,6	63,5	63,1	55,8	54,6	56,1	0,5	7,4	7	-0,3	-1,5	0	
Ontv75_A	Californische weg	61,0	61	59,6	59,2	61,3	61,2	61,2	0	-1,4	-1,8	0,3	0,2	0,2	
Ontv76_A	Californische weg	61,7	61,5	53,4	53,6	62,2	62,2	62	-0,2	-8,3	-8,1	0,5	0,5	0,3	vervalt door II
Ontv77_A	Californische weg	59,7	59,8	62,2	62	60	59,7	59,8	0,1	2,5	2,3	0,3	0	0,1	vervalt door II
Ontv78_A	Californische weg	54,3	54,7	64,9	65	54	51,4	54	0,4	10,6	10,7	-0,3	-2,9	-0,3	vervalt door II
Ontv79_A	Californische weg	57,9	57,9	63,9	64,5	61,1	60,6	60,7	0	6	6,6	3,2	2,7	2,8	vervalt door II
Ontv80_A	Californische weg	62,8	62,7	59,8	60,6	63,4	62,3	63,1	-0,1	-3	-2,2	0,6	-0,5	0,3	
Ontv81_A	Californische weg	56,1	56	54,3	54,3	56,6	51,5	56,4	-0,1	-1,8	-1,8	0,5	-4,6	0,3	
Ontv82_A	Californische weg	63,5	63,3	59,5	60,7	63,9	63,9	63,8	-0,2	-4	-2,8	0,4	0,4	0,3	
Ontv83_A	Californische weg	55,2	55	52,3	53,7	55,7	55,7	55,5	-0,2	-2,9	-1,5	0,5	0,5	0,3	
Ontv84_A	Californische weg	53,6	53,6	54,4	55,4	54	53,9	53,8	0	0,8	1,8	0,4	0,3	0,2	

Ontv85_A	Berkterhei	43,5	48,5	64	64	53,9	56,2	48,2	5	20,5	20,5	10,4	12,7	4,7	vervalt door II
Ontv86_A	Berkterhei	46,4	47,2	55,7	55,8	54,3	56,7	49	0,8	9,3	9,4	7,9	10,3	2,6	vervalt door II
Ontv87_A	Berkterhei	47,8	51,5	78	78	47,4	47,7	46,5	3,7	30,2	30,2	-0,4	-0,1	-1,3	vervalt door II
Ontv88_A	Berkterhei	47,6	49	61,6	61,6	52,2	53,9	47,9	1,4	14	14	4,6	6,3	0,3	vervalt door II
Ontv89_A	Venrayseweg	66,1	63,7	64,7	64,7	66	68,2	61,5	-2,4	-1,4	-1,4	-0,1	2,1	-4,6	
Ontv90_A	Venrayseweg	70,1	67,6	64,6	64,4	69,9	71,3	65,2	-2,5	-5,5	-5,7	-0,2	1,2	-4,9	
Ontv91_A	Venrayseweg	66,6	64,3	59,8	59,5	66,4	67,1	61,9	-2,3	-6,8	-7,1	-0,2	0,5	-4,7	
Ontv92_A	Venrayseweg	56,0	54,4	60,4	60,4	56,5	58,7	52,9	-1,6	4,4	4,4	0,5	2,7	-3,1	
Ontv93_A	Venrayseweg	63,1	60,8	58,5	58,4	63	62,8	58,7	-2,3	-4,6	-4,7	-0,1	-0,3	-4,4	
Ontv94_A	Venrayseweg	62,9	61	57,1	56,8	62,3	62,6	58,5	-1,9	-5,8	-6,1	-0,1	-0,3	-4,4	
Ontv95_A	Venrayseweg	56,4	55,5	57,9	57,8	56,6	55,9	54,3	-0,9	1,5	1,4	0,2	-0,5	-2,1	
Ontv96_A	Venrayseweg	63,7	61,7	58,2	57,9	63,5	63,5	59,3	-2	-5,5	-5,8	-0,2	-0,2	-4,4	
Ontv97_A	Venrayseweg	65,7	63	59	58,7	65	65,1	60,5	-2,7	-6,7	-7	-0,7	-0,6	-5,2	
Ontv98_A	Venrayseweg	72,5	69,4	63,9	63,5	71,7	71,8	66,9	-3,1	-8,6	-9	-0,8	-0,7	-5,6	
Ontv99_A	Venrayseweg	52,5	55,8	55,2	55,2	52,3	52	52,5	3,3	2,7	2,7	-0,2	-0,5	0	
Ontv100_A	Venrayseweg	67,8	65,1	59,8	59,4	67,1	67,2	62,5	-2,7	-8	-8,4	-0,7	-0,6	-5,3	
Ontv101_A	Heierhoevenweg	55,8	55,4	53	52,8	55,5	55,5	52,2	-0,4	-2,8	-3	-0,3	-0,3	-3,6	
Ontv102_A	Heierhoevenweg	59,9	58,6	55,9	55,7	59,3	59,4	55,8	-1,3	-4	-4,2	-0,6	-0,5	-4,1	
Ontv103_A	Heierhoevenweg	48,4	53,4	48,6	48,6	49	48,8	47,7	5	0,2	0,2	0,6	0,4	-0,7	
Ontv104_A	Heierhoevenweg	57,2	57,2	53,7	53,5	56,6	56,6	53,6	0	-3,5	-3,7	-0,6	-0,6	-3,6	
Ontv105_A	Berkterhei	45,3	52,2	51,7	51,7	50,3	50,5	47,6	6,9	6,4	6,4	5	5,2	2,3	
Ontv106_A	Berkterhei	45,5	54,6	47,2	47,3	46,9	46,5	45,2	9,1	1,7	1,8	1,4	1	-0,3	
Ontv107_A	Berkterhei	44,5	52,9	48,7	48,7	47,5	47,2	45	8,4	4,2	4,2	3	2,7	0,5	
Ontv108_A	Berkterhei	45,8	51,6	52,1	52	50,6	50,8	47,9	5,8	6,3	6,2	4,8	5	2,1	
Ontv109_A	Berkterhei	46,7	49,2	51,6	51,5	50,6	50,7	48,2	2,5	4,9	4,8	3,9	4	1,5	
Ontv110_A	Berkterhei	45,3	51,5	47,6	47,6	46,8	46,7	45,1	6,2	2,3	2,3	1,5	1,4	-0,2	
Ontv111_A	Berkterhei	44,6	53,8	48,2	48,3	47,4	46,7	44,8	9,2	3,6	3,7	2,8	2,1	0,2	
Ontv112_A	Berkterhei	42,2	51,4	48,8	48,8	46,8	46,5	43,3	9,2	6,6	6,6	4,6	4,3	1,1	
Ontv113_A	Berkterhei	45,6	47,6	51,9	51,9	49,3	49,2	46,7	2	6,3	6,3	3,7	3,6	1,1	
Ontv114_A	Berkterhei	45,3	50,9	50,7	50,7	48,5	48,3	46,2	5,6	5,4	5,4	3,2	3	0,9	
Ontv115_A	Heierhoevenweg	48,2	60,8	48,2	48,1	47,8	47,6	47	12,6	0	-0,1	-0,4	-0,6	-1,2	
Ontv116_A	Heierhoevenweg	45,8	63,4	45,6	45,5	45,5	45,3	45,2	17,6	-0,2	-0,3	-0,3	-0,5	-0,6	
Ontv117_A	Heierhoevenweg	46,8	61,7	46,8	46,7	46,3	46,1	45,8	14,9	0	-0,1	-0,5	-0,7	-1	
Ontv118_A	Heierhoevenweg	44,7	61,5	45,6	45,4	45,7	45,6	45,1	16,8	0,9	0,7	1	0,9	0,4	
Ontv119_A	Heierhoevenweg	47,6	56,4	50	50	49,4	49,4	47,9	8,8	2,4	2,4	1,8	1,8	0,3	
Ontv120_A	Heierhoevenweg	49,0	55,5	50,7	50,6	49,9	49,8	48,5	6,5	1,7	1,6	0,9	0,8	-0,5	
Ontv121_A	Heierhoevenweg	46,3	55,7	48,1	48,1	47,9	47,8	46,6	9,4	1,8	1,8	1,6	1,5	0,3	
Ontv122_A	Heierhoevenweg	42,9	53	46,8	46,8	46,5	46,3	45	10,1	3,9	3,9	3,6	3,4	2,1	
Ontv123_A	Heierkerkweg	44,2	53,1	46,9	46,9	46,7	46,4	45,3	8,9	2,7	2,7	2,5	2,2	1,1	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv124_A	Heierkerkweg	47,4	53,6	48,2	48,2	48	47,9	47	6,2	0,8	0,8	0,6	0,5	-0,4	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv125_A	Heierkerkweg	57,2		54,5	54,4	56,6	56,5	54,6	2	-2,7	-2,8	-0,6	-0,7	-2,6	vervalt binnen BP BT TPN en I
Ontv126_A	Heierkerkweg	54,8	54,3	52,1	52	54,2	54	52,3	-0,5	-2,7	-2,8	-0,6	-0,8	-2,5	vervalt binnen BP BT TPN en I
Ontv127_A	Heierkerkweg	48,7	54,5	48,5	48,4	48,3	48,3	48	5,8	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,7	vervalt binnen BP BT TPN en I
Ontv128_A	Venrayseweg	67,0	65,3	59,8	59,5	66,3	66,3	62	-1,7	-7,2	-7,5	-0,7	-0,7	-5	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv129_A	Venrayseweg	63,0	61,2	56,8	56,6	62,2	62,3	58,5	-1,8	-6,2	-6,4	-0,8	-0,7	-4,5	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv130_A	Venrayseweg	64,5	63,9	58	57,7	63,7	63,8	59,7	-0,6	-6,5	-6,8	-0,8	-0,7	-4,8	
Ontv131_A	Venrayseweg	60,5	63,8	55,1	54,9	59,8	59,8	56,3	3,3	-5,4	-5,6	-0,7	-0,7	-4,2	
Ontv344_B	Heierhoevenweg	46,6	47,1	47,2	47,4	48,2	47,6	48,3	0,5	0,6	0,8	1,6	1	1,7	
Ontv345_B	Heierhoevenweg	40,2	47,5	46,3	47,1	49	47,8	49,2	7,3	6,1	6,9	8,8	7,6	9	
Ontv346_B	Heierhoevenweg	39,3	46,2	45,4	45,7	47,6	46,2	46,8	6,9	6,1	6,4	8,3	6,9	7,5	
Ontv347_B	Heierhoevenweg	46,3	45,8	46,5	46,3	46,7	46	45,5	-0,5	0,2	0	0,4	-0,3	-0,8	
Ontv348_B	Heierhoevenweg	47,0	46,7	47	47,2	47,7	47	47,6	-0,3	0	0,2	0,7	0	0,6	
Ontv349_B	Heierhoevenweg	42,1	47,1	46,1	46,8	48,4	47,3	48,6	5	4	4,7	6,3	5,2	6,5	
Ontv350_B	Heierhoevenweg	40,3	45,9	45,2	45,4	47	45,8	46,4	5,6	4,9	5,1	6,7	5,5	6,1	
Ontv351_B	Heierhoevenweg	46,5	45,9	46,7	46,4	46,8	46,2	45,8	-0,6	0,2	-0,1	0,3	-0,3	-0,7	
Ontv352_B	Heierhoevenweg	46,6	46,5	46,7	46,9	47,6	46,8	47,5	-0,1	0,1	0,3	1	0,2	0,9	
Ontv353_B	Heierhoevenweg	42,1	46,9	45,8	46,5	48,1	46,9	48,2	4,8	3,7	4,4	6	4,8	6,1	
Ontv354_B	Heierhoevenweg	40,1	45,6	45	45,2	46,7	45,4	46	5,5	4,9	5,1	6,6	5,3	5,9	
Ontv355_B	Heierhoevenweg	46,6	45,8	46,7	46,4	46,5	46	45,7	-0,8	0,1	-0,2	-0,1	-0,6	-0,9	
Ontv356_B	Heierhoevenweg	47,2	46,8	47,2	47,3	47,8	47,2	47,7	-0,4	0	0,1	0,6	0	0,5	
Ontv357_B	Heierhoevenweg	41,1	46,3	45,3	46	47,8	46,8	47,4	5,2	4,2	4,9	6,7	5,7	6,3	
Ontv358_B	Heierhoevenweg	41,4	45,3	44,6	44,7	45,9	44,7	44,9	3,9	3,2	3,3	4,5	3,3	3,5	
Ontv359_B	Heierhoevenweg	47,2	46	46,8	46,4	46	45,6	45,8	-1,2	-0,4	-0,8	-1,2	-1,6	-1,4	
Ontv360_B	Heierhoevenweg	47,4	46,7	47,2	47,2	47,6	47	47,5	-0,7	-0,2	-0,2	0,2	-0,4	0,1	
Ontv361_B	Heierhoevenweg	43,5	46,5	45,7	46,3	47,9	46,8	47,3	3	2,2	2,8	4,4	3,3	3,8	
Ontv362_B	Heierhoevenweg	42,3	45,3	44,8	44,9	45,9	45	45,1	3	2,5	2,6	3,6	2,7	2,8	
Ontv363_B	Heierhoevenweg	47,1	45,8	46,7	46,3	45,6	45,4	45,5	-1,3	-0,4	-0,8	-1,5	-1,7	-1,6	
Ontv364_B	Heierhoevenweg	46,9	46,6	47	47,1	47,7	46,9	47,6	-0,3	0,1	0,2	0,8	0	0,7	
Ontv365_B	Heierhoevenweg	40,8	45,7	44,8	45,2	46,6	45,7	46	4,9	4	4,4	5,8	4,9	5,2	
Ontv366_B	Heierhoevenweg	43,6	45,4	44,9	44,9	45,5	44,9	44,5	1,8	1,3	1,3	1,9	1,3	0,9	
Ontv367_B	Heierhoevenweg	47,9	46,3	47,2	47	47	46,4	46,6	-1,6	-0,7	-0,9	-0,9	-1,5	-1,3	

Ontv368_B	Heierkerkweg	48,0	47,3	47,5	47,3	47,2	46,9	46,9	-0,7	-0,5	-0,7	-0,8	-1,1	-1,1	
Ontv369_B	Heierkerkweg	44,5	44,9	45	44,9	45,6	44,9	45,1	0,4	0,5	0,4	1,1	0,4	0,6	
Ontv370_B	Heierkerkweg	40,6	45,4	43,4	43,4	44	43,4	42,9	4,8	2,8	2,8	3,4	2,8	2,3	
Ontv371_B	Heierkerkweg	46,5	47,5	46,5	46,5	45,9	45,8	45,5	1	0	0	-0,6	-0,7	-1	
Ontv372_B	Heierkerkweg	48,6	47,5	48	47,9	47,7	47,4	47,4	-1,1	-0,6	-0,7	-0,9	-1,2	-1,2	
Ontv373_B	Heierkerkweg	45,9	45,5	46	45,7	46,2	45,6	45,7	-0,4	0,1	-0,2	0,3	-0,3	-0,2	
Ontv374_B	Heierkerkweg	41,8	45,5	43,7	43,7	44,1	43,5	43,2	3,7	1,9	1,9	2,3	1,7	1,4	
Ontv375_B	Heierkerkweg	47,1	47,4	47	46,9	46,5	46,3	46,1	0,3	-0,1	-0,2	-0,6	-0,8	-1	
Ontv376_B	Heierkerkweg	48,3	47,4	47,8	47,7	47,5	47,3	47,3	-0,9	-0,5	-0,6	-0,8	-1	-1	
Ontv377_B	Heierkerkweg	44,8	45,1	45,2	45,1	45,6	45	45,1	0,3	0,4	0,3	0,8	0,2	0,3	
Ontv378_B	Heierkerkweg	41,8	45,9	43,8	43,9	44,3	43,8	43,3	4,1	2	2,1	2,5	2	1,5	
Ontv379_B	Heierkerkweg	47,4	47,9	47,2	47,2	46,8	46,6	46,4	0,5	-0,2	-0,2	-0,6	-0,8	-1	
Ontv380_B	Heierkerkweg	48,0	46,9	47,4	47,4	47,2	46,9	46,9	-1,1	-0,6	-0,6	-0,8	-1,1	-1,1	
Ontv381_B	Heierkerkweg	44,2	45	45	44,9	45,5	45	44,9	0,8	0,8	0,7	1,3	0,8	0,7	
Ontv382_B	Heierkerkweg	42,4	46,7	44,5	44,5	44,8	44,3	43,7	4,3	2,1	2,1	2,4	1,9	1,3	
Ontv383_B	Heierkerkweg	47,2	48	47,1	47	46,6	46,4	46,2	0,8	-0,1	-0,2	-0,6	-0,8	-1	
Ontv384_B	Heierkerkweg	47,1	46,3	46,7	46,6	46,6	46,2	46,3	-0,8	-0,4	-0,5	-0,5	-0,9	-0,8	
Ontv385_B	Heierkerkweg	42,7	46,4	44,9	44,9	45,1	44,6	44,1	3,7	2,2	2,2	2,4	1,9	1,4	
Ontv386_B	Heierkerkweg	44,2	47,6	45,4	45,4	45,5	45,2	44,6	3,4	1,2	1,2	1,3	1	0,4	
Ontv387_B	Heierkerkweg	47,6	47,3	47	47	46,8	46,6	46,5	-0,3	-0,6	-0,6	-0,8	-1	-1,1	
Ontv388_B	Heierkerkweg	45,3	45,1	45,3	45,2	45,2	44,7	44,8	-0,2	0	-0,1	-0,1	-0,6	-0,5	
Ontv389_B	Heierkerkweg	42,6	49,1	45,4	45,4	45,4	45,1	44,2	6,5	2,8	2,8	2,8	2,5	1,6	
Ontv390_B	Heierkerkweg	45,7	49,6	46,6	46,6	46,7	46,6	45,8	3,9	0,9	0,9	1	0,9	0,1	
Ontv391_B	Heierkerkweg	47,2	46,8	46,6	46,6	46,6	46,4	46,2	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,8	-1	
Ontv392_B	Heierkerkweg	43,5	46,5	44,2	44,3	44,8	44,4	44,1	3	0,7	0,8	1,3	0,9	0,6	
Ontv393_B	Heierkerkweg	43,1	49,8	45,6	45,7	45,6	45,3	44,4	6,7	2,5	2,6	2,5	2,2	1,3	
Ontv394_B	Heierkerkweg	46,6	50,1	47,2	47,1	46,8	46,7	46,1	3,5	0,6	0,5	0,2	0,1	-0,5	
Ontv395_B	Heierkerkweg	46,9	47,4	46,4	46,3	46,2	46	45,9	0,5	-0,5	-0,6	-0,7	-0,9	-1	
Ontv396_B	Heierkerkweg	44,1	46,2	44,7	44,6	45,2	44,8	44,5	2,1	0,6	0,5	1,1	0,7	0,4	
Ontv397_B	Heierkerkweg	43,6	50	45,8	45,9	45,8	45,6	44,6	6,4	2,2	2,3	2,2	2	1	
Ontv398_B	Heierkerkweg	46,9	50,3	47,5	47,4	47,1	46,9	46,3	3,4	0,6	0,5	0,2	0	-0,6	
Ontv399_B	Heierkerkweg	47,2	46,8	46,6	46,5	46,5	46,3	46,1	-0,4	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,1	Dubbel rekenpunt
Ontv399_B	Heierkerkweg	44,2	45,9	44,7	44,5	45,1	44,7	44,5	1,7	0,5	0,3	0,9	0,5	0,3	Dubbel rekenpunt
Ontv400_B	Heierkerkweg	43,7	50,4	46,1	46,1	45,9	45,7	44,7	6,7	2,4	2,4	2,2	2	1	
Ontv401_B	Heierkerkweg	46,2	49,7	47,1	47,1	46,5	46,4	45,9	3,5	0,9	0,9	0,3	0,2	-0,3	
Ontv402_B	Heierkerkweg	47,3	46,8	46,7	46,6	46,7	46,4	46,2	-0,5	-0,6	-0,7	-0,6	-0,9	-1,1	
Ontv403_B	Heierkerkweg	44,5	47	44,7	44,7	45,2	44,9	44,5	2,5	0,2	0,2	0,7	0,4	0	
Ontv404_B	Heierkerkweg	43,7	50,6	46	46	45,9	45,7	44,7	6,9	2,3	2,3	2,2	2	1	
Ontv405_B	Heierkerkweg	47,2	50,8	47,7	47,6	47,4	47,2	46,5	3,6	0,5	0,4	0,2	0	-0,7	
Ontv406_B	Heierkerkweg	47,5	46,8	46,9	46,8	46,9	46,6	46,4	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6	-0,9	-1,1	
Ontv407_B	Heierkerkweg	44,5	46,1	45,1	45,1	45,3	45	44,7	1,6	0,6	0,6	0,8	0,5	0,2	
Ontv408_B	Heierkerkweg	45,1	49,2	46,1	46,1	46,3	45,9	45,2	4,1	1	1	1,2	0,8	0,1	
Ontv409_B	Heierkerkweg	47,7	49,4	47,6	47,5	47,4	47,2	46,8	1,7	-0,1	-0,2	-0,3	-0,5	-0,9	
Ontv410_B	Heierkerkweg	47,5	46,8	47,1	47	46,8	46,6	46,6	-0,7	-0,4	-0,5	-0,7	-0,9	-0,9	
Ontv411_B	Heierkerkweg	44,2	46,8	44,8	44,6	45,2	44,7	44,4	2,6	0,6	0,4	1	0,5	0,2	
Ontv412_B	Heierkerkweg	45,9	51,7	47,2	47,1	47	46,7	45,9	5,8	1,3	1,2	1,1	0,8	0	
Ontv413_B	Heierkerkweg	48,4	51,5	48,5	48,4	48,2	48	47,5	3,1	0,1	0	-0,2	-0,4	-0,9	
Ontv414_B	Heierkerkweg	47,3	46,9	46,8	46,7	46,8	46,5	46,4	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5	-0,8	-0,9	
Ontv415_B	Heierkerkweg	44,9	47,6	45,4	45,4	45,2	44,9	44,7	2,7	0,5	0,5	0,3	0	-0,2	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv416_B	Heierkerkweg	45,0	53,5	47,2	47,1	46,7	46,6	45,6	8,5	2,2	2,1	1,7	1,6	0,6	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv417_B	Heierkerkweg	48,0	53,7	48,6	48,5	48,4	48,1	47,4	5,7	0,6	0,5	0,4	0,1	-0,6	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv418_B	Heierkerkweg	47,9	48,3	47,3	47,2	47,4	47,2	46,8	0,4	-0,6	-0,7	-0,5	-0,7	-1,1	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv419_B	Heierkerkweg	45,0	48,8	45,4	45,3	45,3	45,1	45	3,8	0,4	0,3	0,3	0,1	0	gehandhaafd binnen BP BT TPN
Ontv420_B	Heierkerkweg	46,0	54,7	47,9	47,8	47,3	47,2	46,5	8,7	1,9	1,8	1,3	1,2	0,5	gehandhaafd binnen BP BT TPN
Ontv421_B	Heierkerkweg	49,1	55,2	49,4	49,4	49,3	49,1	48,4	6,1	0,3	0,3	0,2	0	-0,7	
Ontv422_B	Heierkerkweg	48,8	50,1	47,9	47,9	48,3	48	47,6	1,3	-0,9	-0,9	-0,5	-0,8	-1,2	
Ontv423_B	Heierhoevenweg	45,1	57,4	47,7	47,7	47,4	47	45,6	12,3	2,6	2,6	2,3	1,9	0,5	
Ontv424_B	Heierhoevenweg	45,3	53,5	50,1	50,1	49,2	49	47,2	8,2	4,8	4,8	3,9	3,7	1,9	
Ontv425_B	Heierhoevenweg	49,3	53,9	50,7	50,6	50,1	50	48,7	4,6	1,4	1,3	0,8	0,7	-0,6	
Ontv426_B	Heierhoevenweg	48,7	57,5	48,6	48,5	48,8	48,6	47,6	8,8	-0,1	-0,2	0,1	-0,1	-1,1	
Ontv427_B	Berkter hei	45,2	54,5	48,1	48	47,7	47,4	45,9	9,3	2,9	2,8	2,5	2,2	0,7	
Ontv428_B	Berkter hei	46,5	52,7	51	51	50,1	49,8	47,8	6,2	4,5	4,5	3,6	3,3	1,3	
Ontv429_B	Berkter hei	51,1	54,3	51,6	51,6	51,7	51,5	50	3,2	0,5	0,5	0,6	0,4	-1,1	
Ontv430_B	Berkter hei	49,8	55,7	48,8	48,7	49,4	49,2	48,3	5,9	-1	-1,1	-0,4	-0,6	-1,5	
Ontv431_B	Berkter hei	46,5	54,1	48	48	47,8	47,5	46,3	7,6	1,5	1,5	1,3	1	-0,2	
Ontv432_B	Berkter hei	46,0	52,1	49,4	49,4	49	48,7	46,6	6,1	3,4	3,4	3	2,7	0,6	
Ontv433_B	Berkter hei	46,9	51,2	50	49,9	49,4	49,2	47,4	4,3	3,1	3	2,5	2,3	0,5	
Ontv434_B	Berkter hei	48,1	54	48,3	48,2	48,1	47,9	47,3	5,9	0,2	0,1	0	-0,2	-0,8	
Ontv435_B	Berkter hei	46,0	54,5	47,1	47,1	47	46,6	45,5	8,5	1,1	1,1	1	0,6	-0,5	
Ontv436_B	Berkter hei	43,7	53,3	48,2	48,1	47,5	47,5	45,3	9,6	4,5	4,4	3,8	3,8	1,6	
Ontv437_B	Berkter hei	47,3	52,9	49,2	49	48,7	48,8	47,5	5,6	1,9	1,7	1,4	1,5	0,2	
Ontv438_B	Berkter hei	48,9	54,1	48,8	48,8	48,9	48,7	48	5,2	-0,1	-0,1	0	-0,2	-0,9	
Ontv439_B	Venrayseweg	72,7	69,7	64,1	63,7	72	72	67,1	-3	-8,6	-9	-0,7	-0,7	-5,6	
Ontv440_B	Venrayseweg	66,9	64,1	59,5	59,2	66,2	66,3	61,6	-2,8	-7,4	-7,7	-0,7	-0,6	-5,3	
Ontv441_B	Venrayseweg	53,7	56,3	54,8	54,8	53,2	53	52,7	2,6	1,1	1,1	-0,5	-0,7	-1	

Ontv442_B	Venrayseweg	67,2	64,8	59,5	59,1	66,5	66,6	62	-2,4	-7,7	-8,1	-0,7	-0,6	-5,2
Ontv443_B	Venrayseweg	72,7	69,8	64,1	63,7	71,9	72	67,1	-2,9	-8,6	-9	-0,8	-0,7	-5,6
Ontv444_B	Venrayseweg	67,6	64,8	60	59,7	66,9	67	62,3	-2,8	-7,6	-7,9	-0,7	-0,6	-5,3
Ontv445_B	Venrayseweg	54,6	57,4	54,7	54,6	54,2	54	53,3	2,8	0,1	0	-0,4	-0,6	-1,3
Ontv446_B	Venrayseweg	68,1	65,7	60,1	59,8	67,3	67,3	62,7	-2,4	-8	-8,3	-0,8	-0,8	-5,4
Ontv447_B	Venrayseweg	64,7	63	57,4	57,1	63,9	64	59,6	-1,7	-7,3	-7,6	-0,8	-0,7	-5,1
Ontv448_B	Venrayseweg	60,2	58,6	55,8	55,6	59,6	59,5	56,1	-1,6	-4,4	-4,6	-0,6	-0,7	-4,1
Ontv449_B	Venrayseweg	53,4	58,4	54,8	54,7	53,1	52,8	53,4	5	1,4	1,3	-0,3	-0,6	0
Ontv450_B	Venrayseweg	61,9	62,2	55,9	55,7	61,2	61,2	57,5	0,3	-6	-6,2	-0,7	-0,7	-4,4
Ontv451_B	Venrayseweg	57,5	57,4	52,6	52,4	56,8	56,9	53,3	-0,1	-4,9	-5,1	-0,7	-0,6	-4,2
Ontv452_B	Venrayseweg	62,3	60,1	56,4	56,2	61,5	61,6	57,5	-2,2	-5,9	-6,1	-0,8	-0,7	-4,8
Ontv453_B	Venrayseweg	64,2	62,5	57,8	57,5	63,4	63,5	59,3	-1,7	-6,4	-6,7	-0,8	-0,7	-4,9
Ontv454_B	Venrayseweg	60,6	61	54,8	54,6	59,9	60	56,2	0,4	-5,8	-6	-0,7	-0,6	-4,4
Ontv455_B	Californischeweg	62,0	61,8	62,4	62,5	60,1	62,2	60,1	-0,2	0,4	0,5	-1,9	0,2	-1,9
Ontv456_B	Californischeweg	45,0	44,7	44,9	45,2	44,7	45,3	44,4	-0,3	-0,1	0,2	-0,3	0,3	-0,6
Ontv457_B	Californischeweg	61,0	60,8	61,5	61,5	59,1	61,2	59,1	-0,2	0,5	0,5	-1,9	0,2	-1,9
Ontv458_B	Californischeweg	66,0	65,8	66,5	66,5	64,1	66,2	64,1	-0,2	0,5	0,5	-1,9	0,2	-1,9
Ontv459_B	Lovendaal	52,2	52,1	52,6	52,8	51,1	52,3	50,9	-0,1	0,4	0,6	-1,1	0,1	-1,3
Ontv460_B	Lovendaal	46,7	46,4	46,8	46,9	46	46,8	45,8	-0,3	0,1	0,2	-0,7	0,1	-0,9
Ontv461_B	Lovendaal	49,9	49,7	50,4	50,4	48,4	50,1	48,3	-0,2	0,5	0,5	-1,5	0,2	-1,6
Ontv462_B	Lovendaal	53,7	53,7	54,2	54,3	52,3	53,9	52,2	0	0,5	0,6	-1,4	0,2	-1,5
Ontv463_B	Lovendaal	50,5	50,5	51	51,1	49,7	50,6	49,5	0	0,5	0,6	-0,8	0,1	-1
Ontv464_B	Lovendaal	45,2	44,8	45,2	45,3	44,6	45,3	44,4	-0,4	0	0,1	-0,6	0,1	-0,8
Ontv465_B	Lovendaal	48,1	47,9	48,6	48,6	46,6	48,3	46,5	-0,2	0,5	0,5	-1,5	0,2	-1,6
Ontv466_B	Lovendaal	51,5	51,5	52	52,2	50,4	51,6	50,2	0	0,5	0,7	-1,1	0,1	-1,3
Ontv467_B	Lovendaal	49,3	49,3	49,8	50	48,7	49,3	48,4	0	0,5	0,7	-0,6	0	-0,9
Ontv468_B	Lovendaal	46,4	46,2	46,5	46,5	45,5	46,5	45,4	-0,2	0,1	0,1	-0,9	0,1	-1
Ontv469_B	Lovendaal	46,0	45,8	46,5	46,6	44,7	46,2	44,5	-0,2	0,5	0,6	-1,3	0,2	-1,5
Ontv470_B	Lovendaal	49,7	49,7	50,4	50,5	48,7	49,8	48,5	0	0,7	0,8	-1	0,1	-1,2
Ontv471_B	Lovendaal	48,7	48,7	49,3	49,5	48,1	48,7	47,8	0	0,6	0,8	-0,6	0	-0,9
Ontv472_B	Lovendaal	42,2	41,7	41,9	41,9	42,2	42,3	41,9	-0,5	-0,3	-0,3	0	0,1	-0,3
Ontv473_B	Lovendaal	45,0	44,8	45,5	45,5	43,8	45,2	43,6	-0,2	0,5	0,5	-1,2	0,2	-1,4
Ontv474_B	Lovendaal	46,8	47	47,8	48	46,3	46,9	45,9	0,2	1	1,2	-0,5	0,1	-0,9
Ontv475_B	Lovendaal	47,6	47,7	48,3	48,5	47,2	47,5	46,9	0,1	0,7	0,9	-0,4	-0,1	-0,7
Ontv476_B	Lovendaal	43,5	43	42,9	42,9	43,1	43,3	42,7	-0,5	-0,6	-0,6	-0,4	-0,2	-0,8
Ontv477_B	Lovendaal	42,4	42,2	43	43	41,4	42,6	41,2	-0,2	0,6	0,6	-1	0,2	-1,2
Ontv478_B	Lovendaal	47,4	47,5	48,4	48,5	46,7	47,4	46,4	0,1	1	1,1	-0,7	0	-1
Ontv479_B	Lovendaal	47,2	47,4	47,9	48,1	46,9	47,1	46,5	0,2	0,7	0,9	-0,3	-0,1	-0,7
Ontv480_B	Lovendaal	42,8	42,5	42,3	42,3	43	43	42,7	-0,3	-0,5	-0,5	0,2	0,2	-0,1
Ontv481_B	Lovendaal	39,9	39,7	40,6	40,6	39,4	40,2	39	-0,2	0,7	0,7	-0,5	0,3	-0,9
Ontv482_B	Lovendaal	46,3	46,5	47,4	47,6	45,7	46,2	45,3	0,2	1,1	1,3	-0,6	-0,1	-1
Ontv483_B	Lovendaal	47,1	47,1	47,5	47,6	46,8	47	46,4	0	0,4	0,5	-0,3	-0,1	-0,7
Ontv484_B	Lovendaal	45,5	45,2	46,6	46,8	45,5	45,2	44,9	-0,3	1,1	1,3	0	-0,3	-0,6
Ontv485_B	Lovendaal	39,6	39,2	39,8	39,8	39,9	40,1	39,3	-0,4	0,2	0,2	0,3	0,5	-0,3
Ontv486_B	Lovendaal	46,1	46,2	46,3	46,4	45,3	45,9	45,1	0,1	0,2	0,3	-0,8	-0,2	-1
Ontv487_B	Lovendaal	48,0	47,9	48,3	48,5	47,5	47,6	47	-0,1	0,3	0,5	-0,5	-0,4	-1
Ontv488_B	Lovendaal	46,0	45,6	45,6	45,7	45,6	45,2	44,9	-0,4	-0,4	-0,3	-0,4	-0,8	-1,1
Ontv489_B	Lovendaal	43,2	43,4	44,5	44,7	42,7	42,9	42,4	0,2	1,3	1,5	-0,5	-0,3	-0,8
Ontv490_B	Lovendaal	46,9	47,1	47,7	47,9	46,1	46,7	45,9	0,2	0,8	1	-0,8	-0,2	-1
Ontv491_B	Lovendaal	46,6	46,6	46,9	47	46,4	46,5	46	0	0,3	0,4	-0,2	-0,1	-0,6
Ontv492_B	Lovendaal	44,9	44,9	44,9	45,1	44,7	44,6	44,3	0	0	0,2	-0,2	-0,3	-0,6
Ontv493_B	Lovendaal	38,7	38,2	37,8	37,9	37,8	37,7	37,1	-0,5	-0,9	-0,8	-0,9	-1	-1,6
Ontv494_B	Lovendaal	42,7	42,5	42,9	42,9	42,6	43	42,3	-0,2	0,2	0,2	-0,1	0,3	-0,4
Ontv495_B	Lovendaal	48,0	47,9	48,1	48,3	47,5	47,4	46,9	-0,1	0,1	0,3	-0,5	-0,6	-1,1
Ontv496_B	Lovendaal	44,3	43,9	44,1	44,1	44,4	44	43,6	-0,4	-0,2	-0,2	0,1	-0,3	-0,7
Ontv497_B	Lovendaal	39,5	39	39,9	39,9	38,8	39,6	38,5	-0,5	0,4	0,4	-0,7	0,1	-1
Ontv498_B	Lovendaal	46,0	46,1	46,1	46,2	45,3	45,7	45,1	0,1	0,1	0,2	-0,7	-0,3	-0,9
Ontv499_B	Lovendaal	46,1	46,1	46,5	46,7	46,1	45,9	45,6	0	0,4	0,6	0	-0,2	-0,5
Ontv500_B	Lovendaal	40,6	40,1	39,5	39,5	40,3	40	39,8	-0,5	-1,1	-1,1	-0,3	-0,6	-0,8
Ontv501_B	Lovendaal	39,2	39	39,7	39,7	38,7	39,4	38,4	-0,2	0,5	0,5	-0,5	0,2	-0,8
Ontv502_B	Lovendaal	45,6	45,8	46,5	46,6	45,5	45,6	45	0,2	0,9	1	-0,1	0	-0,6
Ontv503_B	Witveldweg	45,7	45,7	46	46,1	45,6	45,4	45,2	0	0,3	0,4	-0,1	-0,3	-0,5
Ontv504_B	Witveldweg	39,5	38,9	38,7	38,8	39,4	39,1	39	-0,6	-0,8	-0,7	-0,1	-0,4	-0,5
Ontv505_B	Witveldweg	37,5	37,2	38,1	38,1	37,3	37,7	36,9	-0,3	0,6	0,6	-0,2	0,2	-0,6
Ontv506_B	Witveldweg	45,2	45,3	45,9	46	45,2	45,1	44,7	0,1	0,7	0,8	0	-0,1	-0,5
Ontv507_B	Meerlosebaan	57,6	57,1	53,4	53,8	55,1	53,7	53,3	-0,5	-4,2	-3,8	-2,5	-3,9	-4,3
Ontv508_B	Meerlosebaan	53,2	52,7	48,6	49	50,6	49,1	48,7	-0,5	-4,6	-4,2	-2,6	-4,1	-4,5
Ontv509_B	Meerlosebaan	39,2	38,9	39,6	39,6	38,3	39,3	38,1	-0,3	0,4	0,4	-0,9	0,1	-1,1
Ontv510_B	Meerlosebaan	53,8	53,3	50,5	50,9	51,6	50,5	50	-0,5	-3,3	-2,9	-2,2	-3,3	-3,8
Ontv511_B	Meerlosebaan	56,8	56,3	52,9	53,2	54,4	53,1	52,6	-0,5	-3,9	-3,6	-2,4	-3,7	-4,2
Ontv512_B	Meerlosebaan	52,9	52,3	48,6	49	50,4	49	48,7	-0,6	-4,3	-3,9	-2,5	-3,9	-4,2
Ontv513_B	Meerlosebaan	40,5	40,2	40,8	40,9	39,5	40,6	39,3	-0,3	0,3	0,4	-1	0,1	-1,2
Ontv514_B	Meerlosebaan	53,3	52,8	50,3	50,7	51,2	50,1	49,7	-0,5	-3	-2,6	-2,1	-3,2	-3,6
Ontv515_B	Meerlosebaan	56,4	55,9	52,7	53,1	54,1	52,8	52,4	-0,5	-3,7	-3,3	-2,3	-3,6	-4

Ontv516_B	Meerlosebaan	52,6	52,1	48,5	48,9	50,2	49	48,6	-0,5	-4,1	-3,7	-2,4	-2,6	-4
Ontv517_B	Meerlosebaan	41,8	41,6	42,2	42,2	40,9	41,9	40,7	-0,2	0,4	0,4	-0,9	0,1	-1,1
Ontv518_B	Meerlosebaan	53,1	52,7	50,5	50,8	51,2	50,2	49,8	-0,4	-2,6	-2,3	-1,9	-2,9	-3,3
Ontv519_B	Meerlosebaan	56,3	55,8	52,7	53,1	54	52,8	52,4	-0,5	-3,6	-3,2	-2,3	-3,5	-3,9
Ontv520_B	Meerlosebaan	52,4	51,8	48,5	48,8	50	48,8	48,5	-0,6	-3,9	-3,6	-2,4	-3,6	-3,9
Ontv521_B	Meerlosebaan	42,1	41,9	42,5	42,5	41	42,2	40,8	-0,2	0,4	0,4	-1,1	0,1	-1,3
Ontv522_B	Meerlosebaan	53,0	52,7	50,7	51,1	51,2	50,4	49,9	-0,3	-2,3	-1,9	-1,8	-2,6	-3,1
Ontv523_B	Meerlosebaan	47,7	47,6	48,3	48,5	47,8	47,4	47,3	-0,1	0,6	0,8	0,1	-0,3	-0,4
Ontv524_B	Meerlosebaan	52,9	52,3	48,4	48,7	50,4	49	48,6	-0,6	-4,5	-4,2	-2,5	-3,9	-4,3
Ontv525_B	Meerlosebaan	57,0	56,4	52,5	52,9	54,3	52,9	52,3	-0,6	-4,5	-4,1	-2,7	-4,1	-4,7
Ontv526_B	Meerlosebaan	53,9	53,4	51,3	51,7	52	51	50,6	-0,5	-2,6	-2,2	-1,9	-2,9	-3,3
Ontv527_B	Meerlosebaan	56,0	55,5	52,5	52,9	53,7	52,5	52,1	-0,5	-3,5	-3,1	-2,3	-3,5	-3,9
Ontv528_B	Meerlosebaan	50,6	50	46,9	47,2	48,2	47,1	46,7	-0,6	-3,7	-3,4	-2,4	-3,5	-3,9
Ontv529_B	Meerlosebaan	45,9	45,7	46	46,3	44,9	45,8	44,8	-0,2	0,1	0,4	-1	-0,1	-1,1
Ontv530_B	Meerlosebaan	54,4	54	52,1	52,4	52,6	51,8	51,3	-0,4	-2,3	-2	-1,8	-2,6	-3,1
Ontv531_B	Meerlosebaan	50,4	50,3	50,7	51,1	50,2	50	49,7	-0,1	0,3	0,7	-0,2	-0,4	-0,7
Ontv532_B	Meerlosebaan	46,9	46,6	47,9	48,1	47,1	46,7	46,5	-0,3	1	1,2	0,2	-0,2	-0,4
Ontv533_B	Meerlosebaan	50,6	50	46,1	46,5	47,9	46,6	46	-0,6	-4,5	-4,1	-2,7	-4	-4,6
Ontv534_B	Meerlosebaan	52,7	52,4	49,9	50,3	50,7	50,1	49,6	-0,3	-2,8	-2,4	-2	-2,6	-3,1
Ontv535_B	Meerlosebaan	50,9	51	51,7	52,7	51,3	51,2	51	0,1	0,8	1,8	0,4	0,3	0,1
Ontv536_B	Meerlosebaan	55,1	54,1	50	50,4	52,1	50,6	50,2	-1	-5,1	-4,7	-3	-4,5	-4,9
Ontv537_B	Meerlosebaan	59,8	58,8	55,2	55,7	56,7	55,6	54,9	-1	-4,6	-4,1	-3,1	-4,2	-4,9
Ontv538_B	Meerlosebaan	57,2	56,6	55,4	56,2	55,4	55,1	54,5	-0,6	-1,8	-1	-1,8	-2,1	-2,7
Ontv539_B	Meerlosebaan	60,2	59,4	56,8	57,6	57,8	56,9	56,4	-0,8	-3,4	-2,6	-2,4	-3,3	-3,8
Ontv540_B	Meerlosebaan	55,3	54,2	50,3	50,6	52,3	50,9	50,5	-1,1	-5	-4,7	-3	-4,4	-4,8
Ontv541_B	Meerlosebaan	53,0	52,4	53	53,1	50,9	52,7	50,8	-0,6	0	0,1	-2,1	-0,3	-2,2
Ontv542_B	Meerlosebaan	58,7	58,1	57,6	58,3	56,8	57,3	56,2	-0,6	-1,1	-0,4	-1,9	-1,4	-2,5
Ontv543_B	Meerlosebaan	59,5	59,4	59,2	61	60	60	59,8	-0,1	-0,3	1,5	0,5	0,5	0,3
Ontv544_B	Meerlosebaan	55,6	54,8	51,1	51,5	52,9	51,7	51,1	-0,8	-4,5	-4,1	-2,7	-3,9	-4,5
Ontv545_B	Meerlosebaan	63,0	62,5	61,6	63	61,5	62	61	-0,5	-1,4	0	-1,5	-1	-2
Ontv546_B	Meerlosebaan	65,0	64,7	64,5	66,3	65	65,2	64,7	-0,3	-0,5	1,3	0	0,2	-0,3
Ontv547_B	Californischeweg	61,2	60,8	60,7	62,2	60,6	61,1	60,3	-0,4	-0,5	1	-0,6	-0,1	-0,9
Ontv548_B	Californischeweg	65,0	64,3	64,6	65,2	63	64,6	62,9	-0,7	-0,4	0,2	-2	-0,4	-2,1
Ontv549_B	Californischeweg	60,8	60	60,6	60,7	58,3	60,3	58,2	-0,8	-0,2	-0,1	-2,5	-0,5	-2,6
Ontv550_B	Californischeweg	50,2	50,3	51,2	51,8	50,3	50,2	50	0,1	1	1,6	0,1	0	-0,2
Ontv551_B	Californischeweg	59,4	58,7	59,3	59,4	57,2	59	57,1	-0,7	-0,1	0	-2,2	-0,4	-2,3
Ontv552_B	Californischeweg	63,2	62,4	63,1	63,1	60,8	62,8	60,7	-0,8	-0,1	-0,1	-2,4	-0,4	-2,5
Ontv553_B	Californischeweg	59,6	59,5	59,1	59,1	56,8	59,6	56,8	-0,7	-0,1	-0,1	-2,4	-0,4	-2,4
Ontv554_B	Californischeweg	47,8	48,3	49,2	49,5	48	47,7	47,6	0,5	1,4	1,7	0,2	-0,1	-0,2
Ontv555_B	Californischeweg	61,3	60,9	61,5	61,6	59,3	61,2	59,2	-0,4	0,2	0,3	-2	-0,1	-2,1
Ontv556_B	Californischeweg	66,2	65,8	66,4	66,5	64,1	66,2	64	-0,4	0,2	0,3	-2,1	0	-2,2
Ontv557_B	Californischeweg	61,1	60,7	61,4	61,5	59,1	61,1	59	-0,4	0,3	0,4	-2	0	-2,1
Ontv558_B	Californischeweg	47,3	47,8	48,7	49	47,4	47,2	47	0,5	1,4	1,7	0,1	-0,1	-0,3
Ontv559_B	Californischeweg	57,1	56,7	57,2	57,4	55,5	57	55,4	-0,4	0,1	0,3	-1,6	-0,1	-1,7
Ontv560_B	Californischeweg	49,2	48,9	47,5	48,6	49,3	49,3	49	-0,3	-1,7	-0,6	0,1	0,1	-0,2
Ontv561_B	Californischeweg	53,6	53,3	53,9	53,9	51,6	53,6	51,6	-0,3	0,3	0,3	-2	0	-2
Ontv562_B	Californischeweg	59,0	58,6	59,3	59,3	57	58,9	57	-0,4	0,3	0,3	-2	-0,1	-2
Ontv563_B	Californischeweg	59,2	59,1	59,7	59,8	57,5	59,4	57,4	-0,1	0,5	0,6	-1,7	0,2	-1,8
Ontv564_B	Californischeweg	64,2	64	64,6	64,7	62,3	64,4	62,3	-0,2	0,4	0,5	-1,9	0,2	-1,9
Ontv565_B	Californischeweg	59,3	59,1	59,8	59,8	57,4	59,5	57,4	-0,2	0,5	0,5	-1,9	0,2	-1,9
Ontv566_B	Californischeweg	46,5	47	47,8	47,9	46,7	46,3	46,2	0,5	1,3	1,4	0,2	-0,2	-0,3
Ontv567_B	Californischeweg	62,9	62,7	63,3	63,4	61	63,1	61	-0,2	0,4	0,5	-1,9	0,2	-1,9
Ontv568_B	Californischeweg	69,4	69,2	69,9	69,9	67,5	69,6	67,5	-0,2	0,5	0,5	-1,9	0,2	-1,9
Ontv569_B	Californischeweg	63,6	63,4	64	64,1	61,6	63,8	61,6	-0,2	0,4	0,5	-2	0,2	-2
Ontv570_B	Californischeweg	46,0	46,4	47,2	47,2	45,7	45,7	45,3	0,4	1,2	1,2	-0,3	-0,3	-0,7
Ontv571_B	Californischeweg	60,5	60,3	61	61	58,7	60,7	58,6	-0,2	0,5	0,5	-1,8	0,2	-1,9
Ontv572_B	Californischeweg	47,5	47,3	47,5	47,9	46,9	47,8	46,7	-0,2	0	0,4	-0,6	0,3	-0,8
Ontv573_B	Californischeweg	59,4	59,2	59,9	60	57,5	59,6	57,5	-0,2	0,5	0,6	-1,9	0,2	-1,9
Ontv574_B	Californischeweg	64,5	64,3	64,9	65	62,6	64,7	62,5	-0,2	0,4	0,5	-1,9	0,2	-2
Ontv575_B	Witveldweg	53,2	52,7	49,6	49,9	51,1	49,9	49,5	-0,5	-3,6	-3,3	-2,1	-3,3	-3,7
Ontv576_B	Witveldweg	56,8	56,3	51,8	52,3	54	52,4	51,9	-0,5	-5	-4,5	-2,8	-4,4	-4,9
Ontv577_B	Witveldweg	53,5	53	50	50,3	51,1	49,9	49,5	-0,5	-3,5	-3,2	-2,4	-3,6	-4
Ontv578_B	Witveldweg	48,4	48,4	48,7	48,9	48,3	47,9	47,7	0	0,3	0,5	-0,1	-0,5	-0,7
Ontv579_B	Witveldweg	59,1	58,5	54,6	55	56,5	55	54,5	-0,6	-4,5	-4,1	-2,6	-4,1	-4,6
Ontv580_B	Witveldweg	54,2	53,7	50,3	50,6	52	50,7	50,3	-0,5	-3,9	-3,6	-2,2	-3,5	-3,9
Ontv581_B	Witveldweg	43,8	43,8	42,6	42,9	42,5	41,8	41,6	0	-1,2	-0,9	-1,3	-2	-2,2
Ontv582_B	Witveldweg	54,0	53,5	50,1	50,5	51,5	50,2	49,7	-0,5	-3,9	-3,5	-2,5	-3,8	-4,3
Ontv583_B	Witveldweg	50,7	50,3	48,5	48,8	49,2	48,3	48	-0,4	-2,2	-1,9	-1,5	-2,4	-2,7
Ontv584_B	Witveldweg	41,6	41	39,5	39,6	40,2	39,6	39,3	-0,6	-2,1	-2	-1,4	-2	-2,3
Ontv585_B	Witveldweg	44,7	44,1	42	42,2	42,7	42,1	41,6	-0,6	-2,7	-2,5	-2	-2,6	-3,1
Ontv586_B	Witveldweg	50,6	50,2	48,5	48,8	49,2	48,3	48	-0,4	-2,1	-1,8	-1,4	-2,3	-2,6
Ontv587_B	Witveldweg	54,4	53,8	50,4	50,7	52,3	51,1	50,6	-0,6	-4	-3,7	-2,1	-3,3	-3,8
Ontv588_B	Witveldweg	58,1	57,5	53	53,4	55,2	53,6	53,1	-0,6	-5,1	-4,7	-2,9	-4,5	-5
Ontv589_B	Witveldweg	54,1	53,6	50,2	50,6	51,5	50,1	49,7	-0,5	-3,9	-3,5	-2,6	-4	-4,4
Ontv590_B	Witveldweg	47,6	47,5	48,4	48,5	48,3	48	47,7	-0,1	0,8	0,9	0,7	0,4	0,1

Ontv591_B	Witveldweg	55,6	55	51,4	51,7	53,5	52,3	51,7	-0,6	-4,2	-3,9	-2,1	-3,3	-3,9
Ontv592_B	Witveldweg	60,7	60,1	55,5	55,9	57,8	56,1	55,6	-0,6	-5,2	-4,8	-2,9	-4,6	-5,1
Ontv593_B	Witveldweg	55,3	54,9	51,4	51,7	52,7	51,3	50,8	-0,4	-3,9	-3,6	-2,6	-4	-4,5
Ontv594_B	Witveldweg	48,3	48,9	49,3	49,3	49,2	48,9	48,5	0,6	1	1	0,9	0,6	0,2
Ontv595_B	Witveldweg	54,0	53,4	50,3	50,6	52,3	51,2	50,6	-0,6	-3,7	-3,4	-1,7	-2,8	-3,4
Ontv596_B	Witveldweg	58,0	57,4	52,8	53,2	55,1	53,5	53	-0,6	-5,2	-4,8	-2,9	-4,5	-5
Ontv597_B	Witveldweg	53,6	53,4	49,9	50,2	51,1	49,8	49,5	-0,2	-3,7	-3,4	-2,5	-3,8	-4,1
Ontv598_B	Witveldweg	48,5	49,1	49,1	49,1	49,5	49,1	48,6	0,6	0,6	0,6	1	0,6	0,1
Ontv599_B	Witveldweg	45,8	45,3	44,9	44,9	46,6	46,1	45,4	-0,5	-0,9	-0,9	0,8	0,3	-0,4
Ontv600_B	Witveldweg	26,2	25,1	27,3	27,2	26,5	26,5	26	-1,1	1,1	1	0,3	0,3	-0,2
Ontv601_B	Witveldweg	43,9	44,7	44,3	44,4	43	42,5	42,5	0,8	0,4	0,5	-0,9	-1,4	-1,4
Ontv602_B	Witveldweg	48,1	48,3	47,8	47,8	48,3	47,7	47,2	0,2	-0,3	-0,3	0,2	-0,4	-0,9
Ontv603_B	Witveldweg	55,5	54,9	51,5	51,8	53,2	51,9	51,7	-0,6	-4	-3,7	-2,3	-3,6	-3,8
Ontv604_B	Witveldweg	27,6	26,7	27,5	27,4	27,3	26,9	26,6	-0,9	-0,1	-0,2	-0,3	-0,7	-1
Ontv605_B	Witveldweg	55,3	54,8	51,2	51,5	53,2	51,9	50,9	-0,5	-4,1	-3,8	-2,1	-3,4	-4,4
Ontv606_B	Witveldweg	59,8	59,2	55,4	55,8	57,4	56	55,4	-0,6	-4,4	-4	-2,4	-3,8	-4,4
Ontv607_B	Witveldweg	53,9	53,4	50,3	50,5	51,8	50,6	50,5	-0,5	-3,6	-3,4	-2,1	-3,3	-3,4
Ontv608_B	Witveldweg	26,5	25,6	26,7	26,7	26,4	26,1	25,8	-0,9	0,2	0,2	-0,1	-0,4	-0,7
Ontv609_B	Witveldweg	53,9	53,4	50,2	50,4	52	50,8	49,9	-0,5	-3,7	-3,5	-1,9	-3,1	-4
Ontv610_B	Witveldweg	58,2	57,7	54,2	54,5	56	54,7	54,2	-0,5	-4	-3,7	-2,2	-3,5	-4
Ontv611_B	Witveldweg	54,6	54,1	51,6	51,8	52,8	51,9	52	-0,5	-3	-2,8	-1,8	-2,7	-2,6
Ontv612_B	Witveldweg	33,7	33,4	33,4	33,9	33,4	33,4	33,4	-0,3	-0,3	0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Ontv613_B	Witveldweg	53,5	53	49,6	49,8	51,4	50,1	49,4	-0,5	-3,9	-3,7	-2,1	-3,4	-4,1
Ontv614_B	Witveldweg	58,5	57,9	54,6	54,9	56,3	55,1	54,9	-0,6	-3,9	-3,6	-2,2	-3,4	-3,6
Ontv615_B	Witveldweg	56,1	55,6	52,9	53,1	54,2	53,2	53,1	-0,5	-3,2	-3	-1,9	-2,9	-3
Ontv616_B	Witveldweg	36,6	36,4	35,8	36,1	36	35,8	35,8	-0,2	-0,8	-0,5	-0,6	-0,8	-0,8
Ontv617_B	Witveldweg	55,4	54,8	51,5	51,7	53,2	51,9	51,3	-0,6	-3,9	-3,7	-2,2	-3,5	-4,1
Ontv618_B	Witveldweg	61,7	61,1	57,4	57,7	59,3	57,9	57,5	-0,6	-4,3	-4	-2,4	-3,8	-4,2
Ontv619_B	Witveldweg	54,9	54,5	52,7	52,8	53,5	52,9	52,9	-0,4	-2,2	-2,1	-1,4	-2	-2
Ontv620_B	Witveldweg	56,9	56,2	51,7	52,2	54	52,4	51,9	-0,7	-5,2	-4,7	-2,9	-4,5	-5
Ontv621_B	Witveldweg	53,5	52,9	50,5	50,7	51,8	50,9	50,3	-0,6	-3	-2,8	-1,7	-2,6	-3,2
Ontv622_B	Witveldweg	52,7	52,6	52,8	52,8	53	52,9	52,9	-0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
Ontv623_B	Horsterweg	44,0	41,3	41,5	42,1	42,2	41,9	43,7	-2,7	-2,5	-1,9	-1,8	-2,1	-0,3
Ontv624_B	Horsterweg	63,3	60,2	59	59,2	60	60	60,4	-3,1	-4,3	-4,1	-3,3	-3,3	-2,9
Ontv625_B	Horsterweg	68,1	64,8	63,6	63,7	64,6	64,6	65	-3,3	-4,5	-4,4	-3,5	-3,5	-3,1
Ontv626_B	Horsterweg	62,6	59,5	58,7	58,8	59,4	59,4	59,8	-3,1	-3,9	-3,8	-3,2	-3,2	-2,8
Ontv627_B	Aarterfweg	47,7	47,1	46,9	47	47,1	47,1	47,2	-0,6	-0,8	-0,7	-0,6	-0,6	-0,5
Ontv628_B	Aarterfweg	52,9	51,8	51,6	51,7	51,8	51,8	51,9	-1,1	-1,3	-1,2	-1,1	-1,1	-1
Ontv629_B	Aarterfweg	52,0	50,7	50,5	50,6	50,9	50,8	51,7	-1,3	-1,5	-1,4	-1,1	-1,2	-0,3
Ontv630_B	Aarterfweg	44,6	43,3	43,5	43,5	44,5	44,2	46,4	-1,3	-1,1	-1,1	-0,1	-0,4	1,8
Ontv631_B	Aarterfweg	47,7	46	45,8	46	46	46	46,2	-1,7	-1,9	-1,7	-1,7	-1,7	-1,5
Ontv632_B	Aarterfweg	51,6	50,5	50,4	50,5	50,5	50,5	50,9	-1,1	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1	-0,7
Ontv633_B	Aarterfweg	50,6	49,5	49,4	49,4	49,8	49,7	50,8	-1,1	-1,2	-1,2	-0,8	-0,9	0,2
Ontv634_B	Aarterfweg	44,7	42,8	43,1	43,1	44,1	43,8	46,3	-1,9	-1,6	-1,6	-0,6	-0,9	1,6
Ontv635_B	Aarterfweg	47,8	44,6	44,4	44,6	44,6	44,6	44,8	-3,2	-3,4	-3,2	-3,2	-3,2	-3
Ontv636_B	Aarterfweg	51,0	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,8	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,2
Ontv637_B	Aarterfweg	49,3	48,4	48,4	48,4	48,8	48,7	50,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,5	-0,6	0,8
Ontv638_B	Aarterfweg	42,5	41,3	41,8	41,8	43,1	42,7	45,6	-1,2	-0,7	-0,7	0,6	0,2	3,1
Ontv639_B	Horsterweg	57,3	55,7	55,2	55,2	55,6	55,6	55,8	-1,6	2,1	-2,1	-1,7	-1,7	-1,5
Ontv640_B	Horsterweg	54,7	55,1	55,2	55,2	55,2	55,2	55,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
Ontv641_B	Horsterweg	57,9	55,6	54,9	55	55,5	55,5	55,9	-2,3	-3	-2,9	-2,4	-2,4	-2
Ontv642_B	Horsterweg	60,4	57,1	55,9	56	56,9	56,9	57,4	-3,3	-4,5	-4,4	-3,5	-3,5	-3
Ontv643_B	Horsterweg	44,2	41,2	41,2	42	41,7	41,5	42,7	-3	-3	-2,2	-2,5	-2,7	-1,5
Ontv644_B	Horsterweg	57,5	55,7	55,1	55,2	55,6	55,6	55,9	-1,8	-2,4	-2,3	-1,9	-1,9	-1,6
Ontv645_B	Horsterweg	60,0	58,7	57,9	58				-2,2	-3	-2,9	-2,4	-2,3	-2
Ontv646_B	Horsterweg	57,4	54,9	54,1	54,2	54,8	54,8	55,2	-2,5	-3,3	-3,2	-2,6	-2,6	-2,2
Ontv647_B	Horsterweg	43,6	40,8	40,8	41,8	41,3	41,1	42,2	-2,8	-2,8	-1,8	-2,3	-2,5	-1,4
Ontv648_B	Horsterweg	59,2	57,2	56,5	56,6	57,1	57,1	57,4	-2	-2,7	-2,6	-2,1	-2,1	-1,8
Ontv649_B	Horsterweg	62,5	60,1	59,3	59,4	60	60	60,3	-2,4	-3,2	-3,1	-2,5	-2,5	-2,2
Ontv650_B	Horsterweg	58,7	56	55,1	55,2	55,9	55,9	56,3	-2,7	-3,6	-3,5	-2,8	-2,8	-2,4
Ontv651_B	Dijkerheideweg	36,4	35,6	35,4	35,5	36	35,8	36,8	-0,8	-1	-0,9	-0,4	-0,6	0,4
Ontv652_B	Dijkerheideweg	43,8	43,5	43,4	43,9	43,5	43,5	43,6	-0,3	-0,4	0,1	-0,3	-0,3	-0,2
Ontv653_B	Dijkerheideweg	46,9	46,7	46,7	46,9	46,8	46,8	47,1	-0,2	-0,2	0	-0,1	-0,1	0,2
Ontv654_B	Dijkerheideweg	44,2	44,2	44,3	44,3	44,5	44,4	44,9	0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7
Ontv655_B	Dijkerheideweg	37,1	36,5	36,4	36,5	36,9	36,7	37,1	-0,6	-0,7	-0,6	-0,2	-0,4	0
Ontv656_B	Dijkerheideweg	42,1	41,8	41,8	42,3	41,8	41,8	41,8	-0,3	-0,3	0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Ontv657_B	Dijkerheideweg	45,0	44,5	44,6	44,8	44,7	44,6	45	-0,5	-0,4	-0,2	-0,3	-0,4	0
Ontv658_B	Dijkerheideweg	43,3	42,6	42,7	42,7	42,9	42,8	43,5	-0,7	-0,6	-0,6	-0,4	-0,5	0,2
Ontv659_B	Dijkerheideweg	37,3	36	36	36	36,6	36,4	36,8	-1,3	-1,3	-1,3	-0,7	-0,9	-0,5
Ontv660_B	Dijkerheideweg	40,7	40,4	40,5	41	40,4	40,4	40,5	-0,3	-0,2	0,3	-0,3	-0,3	-0,2
Ontv661_B	Dijkerheideweg	44,0	43,5	43,4	43,7	43,6	43,6	44	-0,5	-0,6	-0,3	-0,4	-0,4	0
Ontv662_B	Dijkerheideweg	42,3	41,4	41,4	41,5	41,8	41,7	42,5	-0,9	-0,9	-0,8	-0,5	-0,6	0,2
Ontv731_B	Grubbenvorsterweg	52,5	53,4	51,3	53	53	53	53,5	0,9	-1,2	0,5	0,5	0,5	1
Ontv732_B	Grubbenvorsterweg	36,1	35,4	35,7	35,7	35,3	35,5	36	-0,7	-0,4	-0,4	-0,8	-0,6	-0,1

Ontv733_B	Grubbenvorsterweg	52,8	53,7	51,8	53,4	53,4	53,5	54	0,9	-1	0,6	0,6	0,7	1,2
Ontv734_B	Grubbenvorsterweg	56,9	57,8	55,7	57,5	57,5	57,5	58	0,9	-1,2	0,6	0,6	0,6	1,1
Ontv735_B	Grubbenvorsterweg	55,1	56	53,9	55,7	55,7	55,7	56,2	0,9	-1,2	0,6	0,6	0,6	1,1
Ontv736_B	Grubbenvorsterweg	60,7	61,5	59,2	61,1	61,1	61,2	61,6	0,8	-1,5	0,4	0,4	0,5	0,9
Ontv737_B	Grubbenvorsterweg	56,4	56,5	54,4	56,2	56,1	56,2	56,7	0,1	-2	-0,2	-0,3	-0,2	0,3
Ontv738_B	Grubbenvorsterweg	41,1	43,2	42,9	43,4	44,5	43,9	44,7	2,1	1,8	2,3	3,4	2,8	3,6
Ontv739_B	Grubbenvorsterweg	54,6	55,6	53,4	55,2	55,1	55,2	55,7	1	-1,2	0,6	0,5	0,6	1,1
Ontv740_B	Grubbenvorsterweg	36,2	35,6	35,9	35,9	35,6	35,8	36,5	-0,6	-0,3	-0,3	-0,6	-0,4	0,3
Ontv741_B	Grubbenvorsterweg	55,4	56	53,9	55,7	55,7	55,7	56,2	0,6	-1,5	0,3	0,3	0,3	0,8
Ontv742_B	Grubbenvorsterweg	60,4	61,3	59,1	61	60,9	61	61,5	0,9	-1,3	0,6	0,5	0,6	1,1
Ontv743_B	Grubbenvorsterweg	59,0	57,5	55,3	57,2	57,1	57,2	57,7	-1,5	-3,7	-1,8	-1,9	-1,8	-1,3
Ontv744_B	Grubbenvorsterweg	64,0	62,2	59,9	61,9	61,8	61,9	62,4	-1,8	-4,1	-2,1	-2,2	-2,1	-1,6
Ontv745_B	Grubbenvorsterweg	58,8	56,9	54,8	56,6	56,6	56,6	57,2	-1,9	-4	-2,2	-2,2	-2,2	-1,6
Ontv746_B	Grubbenvorsterweg	41,8	43,9	43,4	44	45,1	44,6	45,3	2,1	1,6	2,2	3,3	2,8	3,5
Ontv747_B	Grubbenvorsterweg	57,0	57,6	55,4	57,2	57,2	57,2	57,7	0,6	-1,6	0,2	0,2	0,2	0,7
Ontv748_B	Grubbenvorsterweg	40,4	38,7	37,9	38,7	38,6	38,7	39,6	-1,7	-2,5	-1,7	-1,8	-1,7	-0,8
Ontv749_B	Grubbenvorsterweg	59,7	57,9	55,7	57,5	57,5	57,5	58	-1,8	-4	-2,2	-2,2	-2,2	-1,7
Ontv750_B	Grubbenvorsterweg	64,7	63,2	60,9	62,9	62,8	62,9	63,4	-1,5	-3,8	-1,8	-1,9	-1,8	-1,3
Ontv751_B	Grubbenvorsterweg	55,5	53,6	51,5	53,3	53,3	53,3	53,8	-1,9	-4	-2,2	-2,2	-2,2	-1,7
Ontv752_B	Grubbenvorsterweg	59,4	57,5	55,3	57,1	57	57,1	57,6	-1,9	-4,1	-2,3	-2,4	-2,3	-1,8
Ontv753_B	Grubbenvorsterweg	55,3	53,5	51,6	53,2	53,3	53,3	53,9	-1,8	-3,7	-2,1	-2	-2	-1,4
Ontv754_B	Grubbenvorsterweg	40,7	43,3	43,1	43,5	44,7	44,2	45	2,6	2,4	2,8	4	3,5	4,3
Ontv755_B	Grubbenvorsterweg	58,4	56,6	54,4	56,2	56,2	56,2	56,7	-1,8	-4	-2,2	-2,2	-2,2	-1,7
Ontv756_B	Grubbenvorsterweg	63,2	61,2	59	60,9	60,8	60,9	61,4	-2	-4,2	-2,3	-2,4	-2,3	-1,8
Ontv757_B	Grubbenvorsterweg	58,6	56,8	54,7	56,5	56,5	56,5	57,1	-1,8	-3,9	-2,1	-2,1	-2,1	-1,5
Ontv758_B	Grubbenvorsterweg	41,6	43,9	43,7	44,2	45,2	44,7	45,8	2,3	2,1	2,6	3,6	3,1	4,2
Ontv759_B	Grubbenvorsterweg	56,6	54,8	52,7	54,5	54,4	54,5	55	-1,8	-3,9	-2,1	-2,2	-2,1	-1,6
Ontv760_B	Grubbenvorsterweg	37,9	36,9	37,1	37,1	36,9	37,1	38,1	-1	-0,8	-0,8	-1	-0,8	0,2
Ontv761_B	Grubbenvorsterweg	56,9	55,1	53,1	54,8	54,7	54,8	55,3	-1,8	-3,8	-2,1	-2,2	-2,1	-1,6
Ontv762_B	Grubbenvorsterweg	61,4	59,5	57,3	59,2	59,1	59,2	59,7	-1,9	-4,1	-2,2	-2,3	-2,2	-1,7
Ontv763_B	Grubbenvorsterweg	56,1	54,2	52,1	53,9	53,9	53,9	54,4	-1,9	-4	-2,2	-2,2	-2,2	-1,7
Ontv764_B	Grubbenvorsterweg	60,5	58,6	56,4	58,2	58,2	58,2	58,2	-1,9	-4,1	-2,3	-2,3	-2,3	-1,7
Ontv765_B	Grubbenvorsterweg	56,4	54,6	52,7	54,3	54,3	54,3	54,9	-1,8	-3,7	-2,1	-2,1	-2,1	-1,5
Ontv766_B	Grubbenvorsterweg	40,9	44,1	44	44,5	45,5	45	46,1	3,2	3,1	3,6	4,6	4,1	5,2
Ontv767_B	Grubbenvorsterweg	56,1	54,3	52,2	54	54	54	54,6	-1,8	-3,9	-2,1	-2,1	-2,1	-1,5
Ontv768_B	Grubbenvorsterweg	61,7	59,7	57,5	59,4	59,3	59,4	59,9	-2	-4,2	-2,3	-2,4	-2,3	-1,8
Ontv769_B	Grubbenvorsterweg	56,2	54,4	52,4	54,1	54	54,1	54,7	-1,8	-3,8	-2,1	-2,2	-2,1	-1,5
Ontv770_B	Grubbenvorsterweg	41,3	44,0	44,3	44,9	45,3	45,3	46,7	3,5	3,5	3,6	4,6	4,1	5,1
Ontv771_B	Sevenumseweg	57,2	55,4	53,3	55,1	55	55,1	55,6	-1,8	-3,9	-2,1	-2,2	-2,1	-1,6
Ontv772_B	Sevenumseweg	61,8	59,7	57,5	59,3	59,2	59,3	59,8	-2,1	-4,3	-2,5	-2,6	-2,5	-2
Ontv773_B	Sevenumseweg	58,0	55,5	53,5	55,2	55,2	55,2	55,9	-2,5	-4,5	-2,8	-2,8	-2,8	-2,1
Ontv774_B	Sevenumseweg	42,6	44,9	44,7	45,2	46,2	45,5	47,2	2,3	2,1	2,6	3,6	2,9	4,6
Ontv775_B	Sevenumseweg	57,0	53,6	51,6	53,3	53,3	53,3	53,8	-3,4	-5,4	-3,7	-3,7	-3,7	-3,2
Ontv776_B	Sevenumseweg	47,6	45,2	44,1	45,1	45,1	45	46,2	-2,4	-3,5	-2,5	-2,5	-2,6	-1,4
Ontv777_B	Sevenumseweg	58,0	54,6	52,7	54,4	54,3	54,4	55,1	-3,4	-5,3	-3,6	-3,7	-3,6	-2,9
Ontv778_B	Sevenumseweg	62,3	58,8	56,7	58,5	58,4	58,5	59,1	-3,5	-5,6	-3,8	-3,9	-3,8	-3,2
Ontv779_B	Sevenumseweg	47,4	44,9	43,1	44,6	44,6	44,7	45,3	-2,5	-4,3	-2,8	-2,8	-2,7	-2,1
Ontv780_B	Sevenumseweg	42,9	40,5	40,8	40,9	41,3	41,2	43,5	-2,4	-2,1	-2	-1,6	-1,7	0,6
Ontv781_B	Sevenumseweg	55,1	51,9	50,3	51,7	51,7	51,7	52,7	-3,2	-4,8	-3,4	-3,4	-3,4	-2,4
Ontv782_B	Sevenumseweg	54,8	51,8	50	51,5	51,5	51,6	52,3	-3	-4,8	-3,3	-3,3	-3,2	-2,5
Ontv783_B	Sevenumseweg	58,1	54,6	52,5	54,3	54,3	54,3	54,9	-3,5	-5,6	-3,8	-3,8	-3,8	-3,2
Ontv784_B	Sevenumseweg	44,4	41	41,2	41,3	42	41,8	44,5	-3,4	-3,2	-3,1	-2,4	-2,6	0,1
Ontv785_B	Sevenumseweg	58,2	54,8	52,9	54,5	54,5	54,5	55,5	-3,4	-5,3	-3,7	-3,7	-3,7	-2,7
Ontv786_B	Sevenumseweg	63,0	59,4	57,3	59,1	59,1	59,1	59,7	-3,6	-5,7	-3,9	-3,9	-3,9	-3,3
Ontv787_B	Sevenumseweg	59,1	55,5	53,4	55,2	55,2	55,2	55,8	-3,6	-5,7	-3,9	-3,9	-3,9	-3,3
Ontv788_B	Sevenumseweg	64,0	60,4	58,2	60	60	60	60,6	-3,6	-5,8	-4	-4	-4	-3,4
Ontv789_B	Sevenumseweg	59,0	55,7	53,7	55,3	55,4	55,4	56,2	-3,3	-5,3	-3,7	-3,6	-3,6	-2,8
Ontv790_B	Sevenumseweg	42,6	45,7	45,5	46,1	47	46,5	48,8	3,1	2,9	3,5	4,4	3,9	6,2
Ontv791_B	Aartserfweg	43,6	43,7	43,4	43,7	44,7	44,4	46,9	0,1	-0,2	0,1	1,1	0,8	3,3
Ontv792_B	Aartserfweg	41,5	40,7	40,3	40,7	41,2	41,1	41,6	-0,8	-1,2	-0,8	-0,3	-0,4	0,1
Ontv793_B	Aartserfweg	44,5	43,3	43,6	43,6	43,9	43,8	45,8	-1,2	-0,9	-0,9	-0,6	-0,7	1,3
Ontv794_B	Aartserfweg	45,5	45,1	45,1	45,3	46	45,7	48,7	-0,4	-0,4	-0,2	0,5	0,2	3,2
Ontv795_B	Aartserfweg	41,0	40,4	40,1	40,5	40,8	40,7	41,2	-0,6	-0,9	-0,5	-0,2	-0,3	0,2
Ontv796_B	Aartserfweg	44,4	43,5	43,5	43,6	43,7	43,8	45,4	-0,9	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	1
Ontv797_B	Aartserfweg	45,5	45,2	45,2	45,4	46	45,8	48,6	-0,3	-0,3	-0,1	0,5	0,3	3,1
Ontv798_B	Aartserfweg	43,6	43,5	43,4	43,6	44,6	44,2	46,9	-0,1	-0,2	0	1	0,6	3,3
Ontv799_B	Nieuw Erf	42,8	42	40,8	42	42,5	42,2	42,8	-0,8	-2	-0,8	0,3	-0,6	0
Ontv800_B	Nieuw Erf	41,2	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	41,9	-1,1	-1	-0,9	-0,8	-0,7	0,7
Ontv801_B	Nieuw Erf	46,1	45,1	44,8	45,2	45,6	45,4	47,1	-1	-1,3	-0,9	-0,5	-0,7	1
Ontv802_B	Nieuw Erf	47,1	46,2	45,2	46,1	46,6	46,3	47,5	-0,9	-1,9	-1	-0,5	-0,8	0,4
Ontv803_B	Dijkerheideweg	42,1	36,1	36	36	36,6	36,4	37,7	-6	-6,1	-6,1	-5,5	-5,7	-4,4
Ontv804_B	Dijkerheideweg	45,8	45,4	45,3	45,7	45,4	45,4	45,5	-0,4	-0,5	-0,1	-0,4	-0,4	-0,3
Ontv805_B	Dijkerheideweg	49,4	48,8	48,7	48,9	48,8	48,8	49	-0,6	-0,7	-0,5	-0,6	-0,6	-0,4
Ontv806_B	Dijkerheideweg	48,8	46,5	46,5	46,5	46,6	46,6	46,9	-2,3	-2,3	-2,3	-2,2	-2,2	-1,9

Ontv807_B	Dijkerheideweg	35,4	36,1	36,2	36,3	36,6	36,7	37	0,7	0,8	0,9	1,4	1,3	1,6	
Ontv808_B	Dijkerheideweg	39,8	39,5	39,6	40	39,5	39,5	39,5	-0,3	-0,2	0,2	-0,3	-0,3	-0,3	
Ontv809_B	Dijkerheideweg	42,2	41,7	41,7	42	41,9	41,8	42,4	-0,5	-0,5	-0,2	-0,3	-0,4	0,2	
Ontv810_B	Dijkerheideweg	40,5	40,4	40,3	40,5	40,9	40,8	41,6	-0,1	-0,2	0	0,4	0,3	1,1	
Ontv875_A	Heierhoevenweg	45,9	47,4	47,3	47,7	48,8	48,1	48,9	1,5	1,4	1,8	2,9	2,2	3	
Ontv876_A	Heierhoevenweg	43,7	47,2	46,5	47	48,5	47,7	49,1	3,5	2,8	3,3	4,8	4	5,4	
Ontv877_A	Heierhoevenweg	41,7	45,8	45,2	45,3	47,4	45,7	46,5	4,1	3,5	3,6	5,7	4	4,8	
Ontv878_A	Heierhoevenweg	46,0	45,8	46,1	45,8	46,8	46	45,9	-0,2	0,1	-0,2	0,8	0	-0,1	
Ontv880_A	Berkterhei	52,2	51,4	61,4	61,5	55,7	59,4	51,7	-0,8	9,2	9,3	3,5	7,2	-0,5	
Ontv881_A	Berkterhei	49,6	50,7	61,9	61,9	52,8	54,8	49,3	1,1	12,3	12,3	3,2	5,2	-0,3	Dubbel rekenpunt
Ontv882_A	Berkterhei	49,8	48,2	48,4	48,6	57,9	63,3	51,7	-1,6	-1,4	-1,2	8,1	13,5	1,9	Dubbel rekenpunt
Ontv883_A	Berkterhei	43,7	46,6	54,2	54,3	55,4	59,1	48,7	2,9	10,5	10,6	11,7	15,4	5	Dubbel rekenpunt
Ontv850_A	Horsterweg	62,8	59,8	59,1	59,2	59,7	59,7	60,2	-3	-3,7	-3,6	-3,1	-3,1	-2,6	
Ontv851_A	Horsterweg	67,7	64,5	63,8	63,9	64,4	64,4	64,7	-3,2	-3,9	-3,8	-3,3	-3,3	-3	
Ontv852_A	Horsterweg	63,6	60,5	59,9	60	60,4	60,4	60,7	-3,1	-3,7	-3,6	-3,2	-3,2	-2,9	
Ontv861_A	Horsterweg	66,9	63,6	62,9	63	65	64,3	63,8	-3,3	-4	-3,9	-1,9	-2,6	-3,1	Dubbel rekenpunt
Ontv862_A	Horsterweg	62,4	59,3	58,8	58,8	61,8	61	59,7	-3,1	-3,6	-3,6	-0,6	-1,4	-2,7	Dubbel rekenpunt
Ontv863_A	Horsterweg	51,2	51,1	51,6	51,6	56,3	56,1	52	-0,1	0,4	0,4	5,1	4,9	0,8	Dubbel rekenpunt
Ontv864_A	Horsterweg	62,9	59,7	59,2	59,3	60,9	60,6	60	-3,2	-3,7	-3,6	-2	-2,3	-2,9	
Ontv865_A	Sevenumseweg	72,0	68,5	67,6	67,9	69,7	68,3	68,6	-3,5	-4,2	-4,1	-2,3	-3,7	-3,4	
Ontv866_A	Sevenumseweg	70,8	66	65,4	65,9	68,4	65,7	66,2	-4,8	-5,4	-4,9	-2,4	-5,1	-4,6	
Ontv867_A	Sevenumseweg	66,8	63,5	62,9	63	63,8	63,7	63,7	-3,3	-3,9	-3,8	-3	-3,1	-3,1	
Ontv868_A	Sevenumseweg	66,0	60,3	58,7	60,1	62,1	61,2	60,7	-5,7	-7,3	-5,9	-3,9	-4,8	-5,3	
Ontv869_A	Sevenumseweg	63,0	57,9	58,4	59,1	59,8	58,6	58,1	-5,1	-4,6	-3,9	-3,2	-4,4	-4,9	
Ontv870_A	Sevenumseweg	61,7	55,9	55,7	56,9	59,8	59,3	56,6	-5,8	-6	-4,8	-1,9	-2,4	-5,1	
Ontv871_A	Sevenumseweg	71,3	66,4	65,2	66	68,2	66,2	66,6	-4,9	-6,1	-5,3	-3,1	-5,1	-4,7	
Ontv872_A	Sevenumseweg	70,7	66,7	66,2	66,2	70,5	66,3	66,9	-4	-4,5	-4,5	-0,2	-4,4	-3,8	
Ontv873_A	Sevenumseweg	64,5	61,7	62,6	62,4	64,8	62,8	61,2	2,8	-1,9	-2,1	0,3	-1,7	-3,3	
Ontv874_A	Sevenumseweg	60,9	56,4	58,9	59,3	58,9	59,3	56,3	-4,5	-2	-1,6	-2	-1,6	-4,6	
Ontv881_A	Venrayseweg	68,6	66,1	71,4	71,5	63,4	71,2	63,8	-2,5	2,8	2,9	-0,2	2,6	-4,8	Dubbel rekenpunt
Ontv882_A	Venrayseweg	74,0	71,5	69,4	69,2	73,8	66,4	69	-2,5	-4,6	-4,8	-0,2	-7,6	-5	Dubbel rekenpunt
Ontv883_A	Venrayseweg	68,2	65,8	61,6	61,3	68	74,4	63,3	-2,4	-6,6	-6,9	-0,2	6,2	-4,9	Dubbel rekenpunt
Ontv884_A	Venrayseweg	52,7	51,8	65,4	65,5	54,9	68,4	51,1	-0,9	12,7	12,8	2,2	15,7	-1,6	
Ontv891_A	Heierkerkweg	61,5	61,7	55,6	55,3	60,7	60,7	57	0,2	-5,9	-6,2	-0,8	-0,8	-4,5	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv892_A	Heierkerkweg	64,6	63,8	58,4	58,2	63,7	63,7	60	-0,8	-6,2	-6,4	-0,9	-0,9	-4,6	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv893_A	Heierkerkweg	60,8	59,6	55,6	55,5	59,9	59,8	56,7	-1,2	-5,2	-5,3	-0,9	-1	-4,1	vervalt binnen BP BT TPN
Ontv894_A	St Jansweg	53,5	52,9	53,2	53,1	53,3	53	52,7	-0,3	-0,3	-0,4	-0,2	-0,5	-0,3	
Ontv895_A	St Jansweg	58,2	57,7	58	57,9	57,9	57,8	57,6	-0,5	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,6	
Ontv896_A	St Jansweg	53,7	53,5	53,6	53,6	53,3	53,4	53,3	-0,2	-0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	
Ontv897_A	St Jansweg	57,9	57,5	57,7	57,7	57,5	57,5	57,3	-0,4	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,6	
Ontv841_A	De Zaar	55,9	55,5	55,6	55,6	55,2	55,3	55,2	-0,4	-0,3	-0,3	-0,7	-0,6	-0,7	
Ontv842_A	De Zaar	54,3	54	54	54	53,8	53,9	53,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,5	-0,4	-0,6	
Ontv845_A	De Zaar	53,1	52,5	52,7	52,7	52,3	52,2	52,2	-0,6	-0,4	-0,4	-0,8	-0,9	-0,9	
Ontv843_A	De Zaar	54,2	53,9	54	54	53,8	53,8	53,7	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,5	
Ontv844_A	De Zaar	50,8	50,3	50,5	50,4	50,4	50,2	50,1	-0,5	-0,3	-0,4	-0,4	-0,6	-0,7	
Ontv846_A	De Zaar	53,5	53,2	53,3	53,3	53,1	53,1	53	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,5	
Ontv847_A	De Zaar	54,4	54,1	54,2	54,2	53,8	53,9	53,8	-0,3	-0,2	-0,2	-0,6	-0,5	-0,6	
Ontv848_A	De Zaar	51,9	51,3	51,5	51,4	51,1	50,9	50,9	-0,6	-0,4	-0,5	-0,8	-1	-1	
Ontv849_A	De Zaar	49,0	48,6	48,6	48,5	48,7	48,4	48,1	-0,4	-0,4	-0,5	-0,3	-0,6	-0,9	
Ontv791_A		65,1	61,1	59	60,8	61,4	61,2	62,5	-4	-6,1	-4,3	-3,7	-3,9	-2,6	
Ontv792_A		57,9	54,5	54,1	55	58,4	57,9	54,6	-3,4	-3,8	-2,9	0,5	0	-3,3	
Ontv793_A		61,2	57,2	55,1	56,8	56,8	56,9	61,3	-4	-6,1	-4,4	-4,4	-4,3	0,1	
Ontv794_A		45,4	47,9	49,4	49,5	54,9	54,9	53,8	2,5	4	4,1	9,5	9,5	8,4	

REF	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	34	16	6
60-64	49	34	15
65-69	23	22	11
70-74	8	10	6
>75	0	0	0
Totaal	114	82	37

L Night	woningen	ernstig slaapgehinderden
50-54	30	5
55-59	48	11
60-64	9	3
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	88	19

B3	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	38	18	7
60-64	46	32	14
65-69	16	15	7
70-74	6	7	4
>75	0	0	0
Totaal	106	73	32

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	25	4
55-59	36	8
60-64	8	2
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	69	15

C4	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	34	16	6
60-64	44	30	13
65-69	22	21	10
70-74	0	0	0
>75	1	1	1
Totaal	101	69	30

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	34	5
55-59	39	9
60-64	1	0
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	75	15

AB2	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	45	22	8
60-64	34	23	10
65-69	22	21	10
70-74	1	1	1
>75	1	1	1
Totaal	103	69	30

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	22	4
55-59	36	8
60-64	3	1
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	62	13

B1	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	50	24	9
60-64	45	31	13
65-69	22	21	10
70-74	1	1	1
>75	0	0	0
Totaal	118	77	33

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	37	6
55-59	36	8
60-64	4	1
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	77	15

C3	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	37	18	7
60-64	44	30	13
65-69	21	20	10
70-74	5	6	3
>75	0	0	0
Totaal	107	74	33

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	25	4
55-59	41	9
60-64	5	1
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	72	15

A2	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	49	24	9
60-64	30	21	9
65-69	16	15	7
70-74	1	1	1
>75	1	1	1
Totaal	97	62	27

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	24	4
55-59	35	8
60-64	3	1
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	63	13

	Ref	A2	B1	B3	AB2	C3	C4
Totaal	119	89	111	105	99	107	99
Gehinderde	82	62	77	73	69	74	69
Ernstig gehinde	37	27	33	32	30	33	30
Ernstig slaapgehin	19	13	15	15	13	15	15





REF	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	7	3	1
60-64	12	8	4
65-69	8	8	4
70-74	0	0	0
>75	0	0	0
Totaal	27	19	9

L Night	woningen	ernstig slaapgehinderden
50-54	7	1
55-59	14	3
60-64	0	0
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	21	4

B1	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	6	3	1
60-64	13	9	4
65-69	8	8	4
70-74	0	0	0
>75	0	0	0
Totaal	27	19	9

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	7	1
55-59	14	3
60-64	0	0
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	21	4

B3	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	6	3	1
60-64	14	10	4
65-69	7	7	3
70-74	0	0	0
>75	0	0	0
Totaal	27	19	9

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	8	1
55-59	13	3
60-64	0	0
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	21	4

C3	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	8	4	1
60-64	13	9	4
65-69	10	9	5
70-74	0	0	0
>75	0	0	0
Totaal	31	22	10

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	9	1
55-59	14	3
60-64	0	0
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	23	5

C4	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	9	4	2
60-64	14	10	4
65-69	7	7	3
70-74	0	0	0
>75	0	0	0
Totaal	30	21	9

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	9	1
55-59	14	3
60-64	0	0
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	23	5

A2	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	7	3	1
60-64	12	8	4
65-69	8	8	4
70-74	0	0	0
>75	0	0	0
Totaal	27	19	9

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	8	1
55-59	13	3
60-64	0	0
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	21	4

AB2	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	7	3	1
60-64	11	8	3
65-69	10	9	5
70-74	0	0	0
>75	0	0	0
Totaal	28	20	9

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	7	1
55-59	13	3
60-64	1	0
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	21	4

	Ref	A2	B1	B3	AB2	C3	C4
Totaal	28	28	28	28	30	32	30
Gehinderd	19	19	19	19	20	22	21
Ernstig gehind	9	9	9	9	9	10	9
Ernstig slaapgehi	4	4	4	4	4	5	5





REF	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	27	13	5
60-64	37	26	11
65-69	15	14	7
70-74	8	10	6
>75	0	0	0
Totaal	87	63	28

L Night	woningen	ernstig slaapgehinderden
50-54	23	4
55-59	34	8
60-64	9	3
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	67	15

B3	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	32	15	6
60-64	32	22	10
65-69	9	8	4
70-74	6	7	4
>75	0	0	0
Totaal	79	53	24

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	17	3
55-59	23	5
60-64	8	2
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	48	10

C4	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	25	12	5
60-64	30	21	9
65-69	15	14	7
70-74	0	0	0
>75	1	1	1
Totaal	71	48	21

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	25	4
55-59	25	6
60-64	1	0
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	52	10

AB2	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	38	18	7
60-64	23	16	7
65-69	12	11	6
70-74	1	1	1
>75	1	1	1
Totaal	75	48	21

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	15	2
55-59	23	5
60-64	2	1
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	41	9

B1	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	44	21	8
60-64	32	22	10
65-69	14	13	6
70-74	1	1	1
>75	0	0	0
Totaal	91	58	25

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	30	5
55-59	22	5
60-64	4	1
64-69	0	0
>70	0	0
Totaal	56	11

C3	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	29	14	5
60-64	31	21	9
65-69	11	10	5
70-74	5	6	3
>75	0	0	0
Totaal	76	52	23

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	16	3
55-59	27	6
60-64	5	1
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	49	11

A2	woningen	gehinderden	ernstig gehinderden
L den			
55-59	42	20	8
60-64	18	12	5
65-69	8	8	4
70-74	1	1	1
>75	1	1	1
Totaal	70	43	18

L Night		ernstig slaapgehinderden
50-54	16	3
55-59	22	5
60-64	3	1
64-69	1	0
>70	0	0
Totaal	42	9

	Ref	B1	A2	AB2	B3	C3	C4
Totaal	91	83	61	69	77	75	70
Gehinderd	63	58	43	48	53	52	48
Ernstig gehind	28	25	18	21	24	23	21
Ernstig slaapgehi	15	9	11	10	9	11	10